



## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha | Cod.    | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Unidade | Qtd | Preço Base Unitário | Subtotal    |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------------|-------------|
|       | 1.1     | Substituição completa de ramais domiciliários de esgotos domésticos ou pluviais, incluindo movimentos de terras com escavação até à profundidade necessária, transporte de materiais escavados a vazadouro devidamente licenciado, aterro com areia na envolvente à tubagem e em tout-venant no restante, em camadas de 0,20 m após recalque, fornecimento e montagem de tubagens e todos os acessórios, fornecimento e montagem de caixa de ramal em manilha de betão com 1.0 m e 0,50 m de diâmetro e tampa em FFD D 500 mm, cl D 400, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, e reposição de pavimentos com condições mínimas conforme estado anterior à intervenção |         |     |                     |             |
| 1     | 1.1.1   | Rua da Filarmónica - Pataias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN      | 1   | 0                   | 0,00        |
| 2     | 1.1.2   | Cruz da Oliveira - Benedita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN      | 3   | 0                   | 0,00        |
|       | 2.1     | Reparações em caixas de visita da rede de saneamento, incluindo fornecimento da materiais e todos os trabalhos inerentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |     |                     |             |
|       | 2.1.1   | Substituição completa de caixa de visita, incluindo desativação e retirada da existente, movimentos de terras construção da nova unidade, transporte a vazadouro devidamente licenciado de materiais sobantes e reposição de pavimentos afetados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |                     |             |
| 3     | 2.1.1.1 | Rua 1º Dezembro - Pataias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN      | 1   | 0                   | 0,00        |
| 4     | 2.1.1.2 | Rua da Lagoa - Pataias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN      | 1   | 0                   | 0,00        |
| 5     | 2.1.1.3 | Largo do Cemitério - Alfeizerão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN      | 1   | 0                   | 0,00        |
| 6     | 2.1.1.4 | Rua Miguel Bombarda - Alcobaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN      | 1   | 0                   | 0,00        |
| 7     | 2.1.1.5 | Praia das Paredes - Pataias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN      | 2   | 0                   | 0,00        |
|       | 2.1.2   | Fornecimento e montagem de nova tampa D 600 mm, cl D 400 em caixa de visita, incluindo retirada da existente, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e transporte a vazadouro devidamente licenciado de materiais sobantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |     |                     |             |
| 8     | 2.1.2.1 | Rua da Igreja - Benedita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN      | 1   | 0                   | 0,00        |
| 9     | 2.1.2.2 | Rua Rei da Memória - Benedita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN      | 2   | 0                   | 0,00        |
| 10    | 2.1.2.3 | Cruz da Oliveira - Benedita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN      | 1   | 0                   | 0,00        |
|       | 2.1.3   | Nivelamento de tampa em FFD existente, incluindo levantamento e recolocação da mesma, nivelando-a com o pavimento existente, com execução de nova gola, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e transporte a vazadouro devidamente licenciado de materiais sobantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |                     |             |
| 11    | 2.1.3.1 | Rua da Igreja - Benedita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN      | 8   | 0                   | 0,00        |
| 12    | 2.1.3.2 | Ribafria - Benedita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN      | 12  | 0                   | 0,00        |
|       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |     | <b>Total</b>        | <b>0,00</b> |