

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Demolição total de edifício existente (demolição sanitários exteriores e telheiro; estrutura da cobertura, demolição de paredes interiores em alvenaria e estruturas de madeira e vidro; revestimento de pisos e base pisos; remoção de equipamento sanitário; remoção de portas e restantes carpintarias interiores; remoção; remoção serralharias interiores; remoção de infraestruturas elétricas e de águas e esgotos; remoção de caixilharias exteriores; remoção de caleiras e tubos de queda exteriores; incluindo corte de paredes, lajes, vigas e pilares), incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos removidos a uma distância média de 15 km.		
1	1.1	casa com 2 pisos (medido em planta)	m2	80
2	1.2	garagem e arrumo (medido em planta)	m2	48
	2.	Tratamento dos Rcd's resultantes da demolição		
3	2.1	carga dos resíduos resultante da demolição, sobre camião com transporte e entrega dos RCD's a vazadouro legal.	vg	1
	3.	Alvenarias		
4	3.1	Fornecimento e assentamento de Muro divisório em bloco de betão 50x20x20 face à vista, com tratamento de junta e pintura a tinta plástica em 2 faces, incluindo mudança de portão existente para outra localização.	vg	1