

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Cap. I - Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo escritórios, rede de águas, esgotos, ligações eléctricas, ligações telefónicas, instalações para armazenamento de ferramentas e materiais e limpeza da área ocupada após a desmontagem.	vg	1
2	1.2	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
	2	Cap. II - Movimento de Terras		
3	2.1	Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza para implantação/correção do traçado do arruamento, incluindo carga e transporte a vazadouro dos produtos sobantes, e ainda todos os trabalhos acessórios e necessários à sua execução, tudo de acordo com peças escritas e peças desenhadas.	m3	150
	3	Cap. III - Pavimentação		
4	3.1	Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza na abertura de caixa, com altura média de 0,30m, incluindo regularização e compactação do fundo de caixa e remoção de produtos sobantes a vazadouro, nos termos do PGRDC.	m2	4111
5	3.2	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant de 1.ª qualidade, com 0,24m de espessura, em duas camadas de 0,12m, devidamente regularizadas, regadas e compactadas, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.	m2	4111
6	3.3	Fornecimento e aplicação de rega de impregnação com betume fluidificado à taxa de 1,0 kg/m2, incluindo todos os trabalhos acessórios e necessários à sua execução, tudo de acordo com peças escritas e peças desenhadas.	m2	4111
7	3.4	Fornecimento e aplicação de camada de mistura betuminosa a quente com características de desgaste, na faixa de rodagem em betão betuminoso com 0,06m de espessura mínima após compactação (AC 14 Surf(BB)), todos os trabalhos acessórios e necessários à sua execução, tudo de acordo com peças escritas e peças desenhadas.	m2	4111
8	3.5	Execução e reperfilamento de valetas em terra, com secção de L=0,60m e H= 0,30m., incluindo todos os trabalhos acessórios e necessários à sua execução, tudo de acordo com peças escritas e peças desenhadas.	ml	704
9	3.6	Enchimento de bermas, com saibro proveniente da escavação, na largura média de 0,80m e espessura média 0,20m, incluindo regularização e compactação e ainda todos os trabalhos acessórios e necessários à sua execução, tudo de acordo com peças escritas e peças desenhadas.	m2	1160
	4	Cap. IV - Diversos		
10	4.1	Execução de serventias nas entradas das propriedades, em tubo corrugado PP SN8 Ø 200mm, protegido com betão C20/25, de acordo com pormenor anexo, incluindo todos os trabalhos complementares, materiais acessórios e acabamentos necessários tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.	ml	60
11	4.2	Execução de soleiras, de acordo com a nova cota do pavimento, incluindo, betonagem, armaduras, confragens e desconfragens, remates dos pavimentos adjacentes e ainda todos os trabalhos e acessórios necessários a sua correcta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.	ml	30
12	4.4	Execução de aqueduto em tubo corrugado Ø 315mm, incluindo movimento de terras, execução de 2 caixas de receção de águas, boca de saída, grelhas e ainda todos os trabalhos e acessórios necessários a sua correcta execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.	ml	25
	5	Cap. V- RCD		
13	5.1	Assegurar a correcta gestão dos resíduos da construção e demolição (RCD), de acordo com o DL 46/2008 de 12 de março e com o plano de prevenção e gestão de RCD anexo.	UN	1