

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os meios e equipamentos necessários à construção da obra e ao cumprimento das normas em vigor relativas à segurança e saúde dos trabalhadores, vedações, tapumes e remoção de entulho	vg	1
2	1.2	Implementação e cumprimento do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com a respectiva legislação em vigor	vg	1
3	1.3	Implementação e cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de resíduos da Construção e Demolição, de acordo com a respectiva legislação em vigor	vg	1
	2	PREPARACAO DO SUPORTE		
4	2.1	Preparação do suporte para aplicação do revestimento em poliureia devendo estar coeso, sem particulas soltas, com textura superficial regular e resistencia à tração superior a 1,5 N/mm2. O suporte deverá estar limpo, seco, livre de óleos, gorduras, leitadas superficiais ou outros elementos que prejudiquem a aderencia. Os suportes em betão deverao ter pelo menos 28 dias de cura e uma resistencia a compressao igual ou superior a 25 MPa. Particulas soltas, ou contaminantes, deverão ser eliminados com meios mecânicos: fresagem, lixagem ou granulhagem, com a finalidade de regularizar a superficie e abrir o poro, para permitir uma boa aderencia do primario. os revestimentos em poliureias nao sao autonivelantes e as irregularidades do suporte sao transferidas para a sua superficie.	vg	1
5	2.2	Fornecimento meios elevatórios e energia trifásica com mínimo de 40 amperes durante a execução da empreitada.	vg	1
6	2.3	Decapagem da estrutura metálica de cobertura da bancada, incluindo a aplicação de primário, preparando-a para a aplicação da membrana de poliureia, incluindo todos os trabalhos de montagem e desmontagem.	vg	1
	3	TRABALHOS DE REVESTIMENTOS		
7	3.1	Remoção de revestimento em aglomerado OSB (Oriented Strand Board) da cobertura das bancadas, incluindo todos os trabalhos necessários..	vg	1
8	3.2	Fornecimento e aplicação de revestimento em aglomerado OSB (Oriented Strand Board) para cobertura das bancadas, em espessura igual à existente, incluindo todos os trabalhos necessários.	vg	1
9	3.3	Fornecimento e aplicação de revestimento protector e impermeabilizante Line-x, na cor cinza, em pavimento e muretes de acesso ao cd custoiias. Os trabalhos incluem isolamentos e limpeza geral, aplicacao de primario de consolidacao, aplicação de membrana line-x \"xs-101\" e pintura topcoat de protecao de cor idêntica à existente (RAL a fornecer durante a execução).	m2	1980
10	3.4	Fornecimento e aplicação de revestimento protector e impermeabilizante Line-x, na cor cinza, no encapsulamento de cobertura de bancada do cd custoiias, incluindo toda a cobertura e toda a estrutura metálica de suporte. Os trabalhos incluem isolamentos e limpeza geral, aplicacao de primario de consolidacao, aplicação de membrana line-x \"xs-101\" e pintura topcoat de protecao de cor idêntica à existente (RAL a fornecer durante a execução).	m2	1260
	4	TRABALHOS DIVERSOS		
11	4.1	Reparação de dois portões de acesso ao CD de Custóias incluindo substituição de componentes danificados e pintura.	vg	1
12	4.2	Reparação da rede de vedação do relvado, incluindo o fornecimento de todos os componentes danificados e todos os trabalhos necessários.	vg	1