



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1	SUBSTITUIÇÃO DE TROÇO DE CONDUTA DE ABASTECIMENTO - Cabecinha, Turquel				
	1.1	Substituição completa de troço de conduta em FIB D 60 mm existente, incluindo:				
1	1.1.1	Abertura e fecho de vala, na berma e ao longo da estrada com escavação até à profundidade necessária, transporte de materiais escavados a vazadouro devidamente licenciado, aterro com areia na envolvente à tubagem e em tout-venant no restante, em camadas de 0,20 m após recalque	ml	14	0	0,00
2	1.1.2	Desactivação e remoção da tubagem existente, em fibrocimento D 60 mm, incluindo respetivo transporte a vazadouro devidamente licenciado	ml	14	0	0,00
3	1.1.3	Fornecimento e montagem de nova tubagem, em PVC D 63 mm, classe 1.0 Mpa, incluindo todos os acessórios necessários às corretas ligações e fita sinalizadora com a inscrição \"atenção águas\"	ml	14	0	0,00
4	1.1.4	Reposição de pavimentos em tout-venant, em zona de berma, em camada de 0,20 m após reclaque, de acordo com o estipulado e exigido pela Infraestruturas de Portugal	m2	14	0	0,00
	2	SUBSTITUIÇÃO DE TROÇO DE CONDUTA DE ABASTECIMENTO - Gaio, Vimeiro				
	2.1	Substituição completa de troço de conduta em FIB D 60 mm existente, incluindo:				
5	2.1.1	Abertura e fecho de vala, na berma e ao longo da estrada com escavação até à profundidade necessária, transporte de materiais escavados a vazadouro devidamente licenciado, aterro com areia na envolvente à tubagem e em tout-venant no restante, em camadas de 0,20 m após recalque	ml	54	0	0,00
6	2.1.2	Desactivação e remoção da tubagem existente, em fibrocimento D 60 mm, incluindo respetivo transporte a vazadouro devidamente licenciado	ml	54	0	0,00
7	2.1.3	Fornecimento e montagem de nova tubagem, em PVC D 63 mm, classe 1.0 Mpa, incluindo todos os acessórios necessários às corretas ligações e fita sinalizadora com a inscrição \"atenção águas\"	ml	54	0	0,00
8	2.1.4	Reposição de pavimentos em tout-venant, em zona de berma, em camada de 0,20 m após reclaque, de acordo com o estipulado e exigido pela Infraestruturas de Portugal	m2	54	0	0,00
	3	SUBSTITUIÇÃO DE RAMAIS DOMICILIÁRIOS				
	3.1	Substituição completa de ramais domiciliários de abastecimento, incluindo movimentos de terras com escavação até à profundidade necessária, transporte de materiais escavados a vazadouro devidamente licenciado, aterro com areia na envolvente à tubagem e em tout-venant no restante, em camadas de 0,20 m após recalque, fornecimento e montagem de tubagens e todos os acessórios, fornecimento e montagem de caixa de contador em parede ou murete técnico, e reposição de pavimentos com condições mínimas conforme estado anterior à intervenção				
9	3.1.1	Rua Principal - Cabecinha - Turquel	UN	1	0	0,00
10	3.1.2	Azambujeira - Benedita (carviço)	UN	1	0	0,00
11	3.1.3	Moinhos Novos - Turquel	UN	1	0	0,00
12	3.1.4	Orjo - Turquel	UN	1	0	0,00
13	3.1.5	Rua Maria Pia - Candeeiros - Benedita	UN	1	0	0,00
14	3.1.6	Rua Principal - Solão - Benedita	UN	2	0	0,00
15	3.1.7	Rua da Policlínica - Benedita	UN	2	0	0,00
16	3.1.8	Rua da Bela Vista - Benedita	UN	1	0	0,00



Serviços Municipalizados de Alcobaça

Procedimento 17/21/AD

17	3.1.9	Bairro da Figueira - Benedita	UN	1	0	0,00
18	3.1.10	Cruz da Oliveira - Benedita	UN	1	0	0,00
4		SUBSTITUIÇÃO DE BOCAS DE INCÊNDIO				
	4.1	Substituição completa de bocas de incêndio, incluindo movimentos de terras com escavação até à profundidade necessária, transporte de materiais escavados a vazadouro devidamente licenciado, aterro com areia na envolvente à tubagem e em tout-venant no restante , em camadas de 0,20 m após recalque, fornecimento e montagem de tubagens e todos os acessórios, fornecimento e montagem de marco em betão pré fabricado, e reposição de pavimentos com condições mínimas conforme estado anterior à intervenção				
19	4.1.1	Moita do Gavião - Benedita	UN	3	0	0,00
20	4.1.2	Moita do Poço - Turquel	UN	2	0	0,00
					Total	0,00