

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	SERRALHARIAS		
1	1.1	Fornecimento e assentamento de gradeamento em ferro igual conforme desenho de pormenor, devidamente metalizado e pintado a esmalte à cor a definir pelo dono de obra, incluindo todos os trabalhos necessários para a sua fixação, por forma a executar o trabalho em perfeitas condições	ml	30
2	1.2	Fornecimento e aplicação de proteção em ferro nas fixações da grade, de acordo com as indicações dadas pela fiscalização	vg	1
3	1.3	Fornecimento e aplicação de fechaduras em portas interiores incluindo ferragens e todos os trabalhos e acessórios necessários à boa execução do artigo	vg	1
	2	INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS		
	2.1	ALTERAÇÕES NO HALL DE FORMA A CRIAR UM NOVO ESPAÇO		
4	2.1.1	Mudança da botoneira de alarme de incêndio	UN	1
5	2.1.2	Mudança do local para o relógio de ponto biométrico	UN	1
6	2.1.3	Mudança da sirene de incêndio	UN	1
7	2.1.4	Mudança da iluminação existente	vg	1
8	2.1.5	Mudança do sensor da iluminação	vg	1
9	2.1.6	Mudança da iluminação de emergência	vg	1
10	2.1.7	Mudança das botoneiras de corte geral	UN	1
11	2.1.8	Alteração do comando da iluminação	UN	1
12	2.1.9	Colocação de armadura de emergência	UN	1
13	2.1.10	Colocação de tomada 2P+T	UN	1
14	2.1.11	Colocação de sinalizador de ação	UN	1
15	2.1.12	Colocação de nova sinalética segurança	vg	1
	2.2	OUTROS TRABALHOS		
16	2.2.1	Infraestruturas para a instalação do relógio de ponto biométrico	vg	1
17	2.2.2	Colocação de seis caixas de pavimento	UN	6
18	2.2.3	Instalação de inversores de rede nos quadros elétricos de forma a poder ser possível alimentar as instalações com recurso a um gerador externo	vg	1
19	2.2.5	Fornecimento e montagem de um lava-mãos em inox com torneira de comando de pé para água fria e quente do tipo "Bérrio" ou equivalente	vg	1
	3	REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS E TETOS		
20	3.1	Fornecimento e aplicação de rodapé em madeira de SAPELLE, ou equivalente, com secção igual ao existente, incluindo os trabalhos de fixação adequados, envernizamento e todos os remates necessários.	ml	106
	4	PINTURAS DE PAREDES EXTERIORES		
21	4.1	Execução de pintura de muros exteriores, incluindo lavagem adequada da superfície, aplicação de uma demão de primário, seguida de duas demãos de tinta plástica para acabamento, em cor a definir. Prevê-se neste artigo a montagem dos meios de elevação necessários à execução do trabalho, bem como o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários.	m2	135



Município de Aguiar da Beira

Procedimento 2020/300.10.001/34

22	4.2	Fornecimento e instalação de caleira em aço galvanizada, com extensão aproximada de 6m, incluindo duas caixa de recolhas de águas pluviais. Incluem-se os trabalhos de fixação necessários à perfeita instalação do sistema	vg	1
5		CLIMATIZAÇÃO		
5.1		Fornecimento e instalação de radiadores em alumínio fundido, do tipo Baxi Roca, ou equivalente, providos de purgadores automáticos e torneiras termostáticas, num total de 56 elementos, subdivididos da seguinte forma:		
23	5.1.1	Radiadores com 12 elementos	UN	1
24	5.1.2	Radiadores com 11 elementos	UN	1
25	5.1.3	Radiadores com 8 elementos	UN	1
26	5.1.4	Radiadores com 7 elementos	UN	1
27	5.1.5	Radiadores com 6 elementos	UN	3
28	5.2	Pré instalação para mais uma unidade de ar condicionado.	vg	1
6		EQUIPAMENTOS		
29	6.1	Fornecimento e colocação em obra de um bastidor 19" para aplicação mural com 13U	UN	1