

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Reabilitação de um troço da EM539 entre a EN358 (Lamarosa) e a EN349-3 (Vargos)		
	1	Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Saneamento da plataforma com arranque de betuminoso existente em zonas danificas, transporte a vazadouro de material sobranter e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento	m2	4428
2	1.2	Fornecimento e aplicação de 2 camadas de 0,20m de tout-venant, incluindo, rega e compactação, tendo em conta as cotas finais de pavimentação, e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.	m2	5166
3	1.3	Limpeza e regularização de bermas e valetas, incluindo carregamento e transporte a vazadouro dos produtos sobranter	ml	7380
	2	Pavimentação		
4	2.1	Fornecimento e colocação de camada de regularização AC20 BASE MB, com 0,06m após recalque, incluindo rega de colagem á taxa 0,5kg/m2.	m2	22140
5	2.2	Fornecimento e colocação de camada de desgaste AC10 SURF BB, com 0,04m após recalque, incluindo rega de colagem á taxa 0,5kg/m2.	m2	22140
6	2.3	Fresagem de 5cm de camadas de pavimentos existentes nas ligações de pavimento em Lamarosa, Quinta do Alfeijoal e Vargos (estimado 25m)	m2	600
	3	Sinalização		
7	3.1	Aplicação de marcas rodoviárias com tinta branca retro reflectora, incluindo pré-marcação e todos os trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento	ml	11070
8	3.2	Fornecimento e colocação de Sinalização vertical (eventuais substituições)	UN	20
	4	Drenagem		
9	4.1	Reparação de valetas em betão (eventual)	ml	100
10	4.2	Reparação de atravessamentos para acesso a propriedades (eventual)	ml	30
11	4.3	Limpeza de passagens hidraulicas, incluindo bocas de entrada e saída, incluindo carregamento e transporte a vazadouro dos produtos sobranter	vg	1
	5	Estaleiro		
12	5.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo PSS e tratamento de resíduos de construção	vg	1