

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO, PLANO DE SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO		
1	1.1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
3	1.3	Fornecimento e aplicação de sinalização de informação da obra, de desvio de trânsito pedonal, e percursos alternativos com aprovação da fiscalização e limpeza final da obra.	vg	1
4	1.4	Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
5	2.1	Execução de demolição do pavimento exterior do passadiço numa área de 19,80m x 5,30m, bem como dos revestimentos do mesmo. incluindo remates com paredes a manter e a construir. todos os escoramentos. entivações. recalçamentos e outros trabalhos eventualmente justificáveis para a consolidação da construção existente e a executar e transporte dos produtos resultantes a vazadouro e da responsabilidade do empreiteiro.	vg	1
6	2.2	Execução de demolição de paredes interiores da divisão interior do anexo de aulas, bem como os revestimentos das mesmas. incluindo remates com paredes a manter e a construir. todos os escoramentos. entivações. recalçamentos e outros trabalhos eventualmente justificáveis para a consolidação da construção existente e a executar e transporte dos produtos resultantes a vazadouro e da responsabilidade do empreiteiro.	vg	1
7	2.3	Execução de picagem de paredes interiores da divisão interior do anexo de aulas, bem como os revestimentos das mesmas. incluindo remates com paredes a manter e a construir. todos os escoramentos. entivações. recalçamentos e outros trabalhos eventualmente justificáveis para a consolidação da construção existente e a executar e transporte dos produtos resultantes a vazadouro e da responsabilidade do empreiteiro.	vg	1
8	2.4	Execução de demolição do pavimento interior do anexo de aulas numa área de 7,50m x 6,50m, bem como dos revestimentos do mesmo. incluindo remates com paredes a manter e a construir. todos os escoramentos. entivações. recalçamentos e outros trabalhos eventualmente justificáveis para a consolidação da construção existente e a executar e transporte dos produtos resultantes a vazadouro e da responsabilidade do empreiteiro.	vg	1
9	2.5	Terraplanagens para regularização do terreno e abertura de fundações, incluindo todos os trabalhos necessários á correta execução dos trabalhos.	vg	1
10	2.6	Abertura Fundações em sapatas	m3	6
11	2.7	Abertura Fundações em linteis	m3	=5,3*0,4* 0,5*3
	3	ESTRUTURA		
12	3.1	Fornecimento e Colocação de betão de limpeza C12/15, incluindo transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais, vibração, aplicado em camadas com uma espessura média de 0,10m, incluindo todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita colocação, regularização e acabamento de acordo com o projecto.	m3	2,54
	3.2	Fornecimento e Colocação de Betão C20/25, incluindo consistência plástica, perfeita execução de juntas de betonagem/dilatação, transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais, vibração, armaduras de aço A400NR (incluindo corte, moldagem e colocação dentro da cofragem por meios mecânicos ou manuais), fornecimento de cofragem (incluindo moldagem, escoramento, travamento e descofragem, colocação em obra por meios mecânicos à sua perfeita colocação, regularização e acabamento de acordo com o projeto.		
13	3.2.1	Em Sapatas	m3	7
14	3,2,1	Em Lintés	m3	2,74
	4	PAVIMENTOS E RODAPÉS		



Município de Castelo Branco

Procedimento AJ E 28/2021

15	4.1	Fornecimento e execução de fundação de pavimentos térreos no passeio, constituídos por uma 1ª camada de terreno compactado mecanicamente, camada de enrocamento com 0,15m de espessura, manta geotextil e geodrenos, laje em betão armada com aço A400NR (incluindo corte, moldagem e colocação dentro da cofragem por meios mecânicos ou manuais), com 0,15m de espessura, sem acabamento para posteriormente receber pavimento em mosaico cerâmico, incluindo transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários a sua perfeita execução, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.	m2	=19,8*5,3
16	4.2	Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico no passeio, a escolher em obra, com rodapé do mesmo material, betonilha de enchimento e regularização, colas, corte, desperdícios, enchimento de juntas, transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento.	m2	=+E21
17	4.3	Fornecimento e execução de fundação de pavimentos térreos no anexo de aulas, constituídos por uma 1ª camada de terreno compactado mecanicamente, camada de enrocamento com 0,15m de espessura, manta geotextil e geodrenos, laje em betão armada com aço A400NR (incluindo corte, moldagem e colocação dentro da cofragem por meios mecânicos ou manuais), com 0,15m de espessura, sem acabamento para posteriormente receber pavimento em mosaico cerâmico, incluindo transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários a sua perfeita execução, nivelamento e acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.	m2	=19,8*5,3
18	4.4	Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico no anexo de aulas, a escolher em obra, com rodapé do mesmo material, betonilha de enchimento e regularização, colas, corte, desperdícios, enchimento de juntas, transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais e ainda todos os materiais, trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários ao seu perfeito assentamento, nivelamento e acabamento.	m2	=+E23
5	PAREDES			
19	5.1	Fornecimento e aplicação de reboco areado fino em paredes interiores, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais, perfeitamente desempenado, e ainda todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução e acabamento.	m2	=1,5*3,15 *2
6	PINTURAS			
20	6.1	Fornecimento e Execução de pintura com tinta plastica, nas demãos necessárias, em paredes interiores e teto, incluindo 1ª demão de primário, tratamento de fissuras, transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos e ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita aplicação e acabamento.	m2	=6,5*7,5+ (6,5*2+7,5* 5*
7	SERRALHARIAS			
21	7.1	Revisão geral da caixilharia de alumínio existente com inversão do sentido de abertura, constituindo uma intervenção extensa de reparação e reposição do material em falta ou danificado, e tudo o mais que for necessário para garantir bom funcionamento e estanquidade dos vãos e reparação, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários.	UN	2
22	7.2	Revisão geral da caixilharia de alumínio existente, com reparação e reposição do material em falta ou danificado, e tudo o mais que for necessário para garantir bom funcionamento e estanquidade dos vãos e reparação, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários.	UN	4
23	7.3	Reposição/ colagem da sinalética de emergência em falta ou descolada	UN	3
8	COBERTURA			
24	8.1	Inspeção da cobertura das oficinas, substituição de materiais degradados, limpeza e desobstrução de caleiras e outros órgãos de drenagem de águas pluviais	vg	1