

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro e Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
3	1.3	Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	Trabalhos no Caminho do Ribeiro Travesseiro		
4	2.1	Limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito,	m2	=314*3,5
5	2.2	Escavação para abertura e alargamento de caixa de plataforma, com uma profundidade média de 25 cm, incluído pequenos aterros e/ou escavações, carga e transporte a vazadouro dos produtos sobranes,	m2	942
6	2.3	Fornecimento e execução de passagem hidráulica de seção circular em betão, revestida a betão armado com altura de 0,20 m, com 800 mm de diâmetro, incluindo todos os trabalhos necessários à sua implantação, nomeadamente a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação,; (altura mínima de aterro = 50 cm)	m	16
7	2.4	Escavação em rocha, para alargamento do caminho, com meios mecânicos (giratória com martelo demolidor, retroescavadora e camião), carga, transporte, espalhamento e colocação a vazadouro autorizado dos produtos sobranes,	m3	72
8	2.5	Fornecimento e aplicação de camada base em material britado de granulometria extensa, com espessura média de 15 cm após compactação,	m2	942
9	2.6	Execução de pavimento em saibro, com 6 cm de espessura, incluído carga transporte e espalhamento	UN	942