

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Mobilização de equipamento, incluindo sinalização temporária, bem como montagem de instalações provisórias, armazém de materiais e equipamento, manutenção e posterior desmobilização do mesmo de acordo com a legislação em vigor, apoio topográfico e ainda fornecimento e implantação do Plano de Segurança e Saúde.	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES E TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
2	2.1	Remoção da cobertura existente que inclui a telha, estrutura em madeira, teto falso em placas contraplacado, incluindo ainda remoção a vazadouro dos produtos resultantes, de acordo com o plano de resíduos e demais legislação em vigor.	m2	379,72
	3	ESTRUTURA		
3	3.1	Fornecimento e montagem de estrutura metálica da cobertura, composta por asnas e vigas metálicas, tudo de acordo com o projeto, incluindo todos os materiais e acessórios necessários à sua fixação, decapagem, primário e pintura.	vg	1
	4	COBERTURA		
4	4.1	Fornecimento e assentamento da cobertura com telha cerâmica vermelha aba e canudo, aplicado sobre painel sandwich de 50mm de espessura, incluindo remate com chapa zincada e aplicação dos demais acessórios, remates e ripado necessário à completa realização do artigo.	m2	379,72
	5	TETO FALSO		
5	5.1	Fornecimento e montagem de estrutura para suporte do teto falso, composta por vigas metálicas e/ou alumínio incluindo todos os materiais e acessórios necessários à sua fixação, decapagem e pintura da estrutura metálica.	m2	231,76
6	5.2	Fornecimento e aplicação de teto falso em "pladur", ou equivalente, incluindo remate na zona do roda-tectos e armaduras e demais acessórios, necessário à completa realização do artigo.	m2	231,76
	6	PINTURAS		
7	6.1	Fornecimento e aplicação de tinta branca e outra cor a escolher para a área de lambrim, nas demãos necessárias, nas paredes e tetos, incluindo remoção dos elementos decorativos e quadros e demais trabalhos necessários à completa realização do artigo.	m2	406,4
8	6.2	Limpeza dos paramentos verticais exteriores, com jato de água a baixa pressão, incluindo a pedra à vista.	vg	1
9	6.3	Fornecimento e aplicação de tinta branca, nas demãos necessárias, nas paredes exteriores, incluindo remoção de pintura velha e os primários e os demais trabalhos necessários à completa realização do artigo.	m2	280
	7	REDE ELETRICA		
10	7.1	Substituição da rede electrica incluindo tubagem, cabelagem, colocação de pontos de luz no teto falso, iluminação leds, interruptores, tomadas e execução de novo quadro electrico e recolocação do contador no exterior, inclui os demais trabalhos necessários á completa realização do artigo.	vg	1
	8	VÃOS EXTERIORES		
11	8.1	Fornecimento e aplicação de janelas em alumínio lacado com cor castanha do tipo "Eco Thermic 40" de ruptura térmica, com desenho semelhante ao existente conforme representação anexa, com corte térmico e vidro duplo, incluindo todos os elementos e trabalhos necessários à sua conveniente colocação.	UN	2
12	8.2	Reparação das portas exterior em madeira, incluindo polimento afinar, substituição de ferragens, tratamento e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu acabamento.	UN	3
	9	PAVIMENTOS		
13	9.1	Reabilitação do soalho interior que inclui, polimento, tratamento contra insectos xilófagos, tapa poros e verniz de dois componentes e todos os materiais necessários e acabamentos finais e tratamento de juntas e rodapé com 100mm de altura.	m2	162
14	9.2	Fornecimento e assentamento de mosaico antiderrapante de cor a definir pela fiscalização no Alpendre 1 e todos os materiais necessários e acabamentos finais e tratamento de juntas e rodapé com 100mm de altura.	m2	9,3