Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	01	**Falcão; 10-80-12**		
	01.00	**Trabalhos preparatórios**		
1	01.00.01	O presente mapa de quantidades não poderá dissociar-se das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento de água, electricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Tudo conforme C.E. e instruções da fiscalização.	vg	1
	01.00.02	**Demolição e remoção de revestimentos existentes, incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, tudo de acordo com C.E.:**		
2	01.00.02.01	- Pavimentos	m2	1,45
3	01.00.03	Remoção de louças sanitárias existente e adaptação geral do abastecimento de água, de maneira a que as restantes louças sanitárias não sejam afectadas por essa remoção, incluindo tamponamento do esgoto e os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente. - Bidé	UN	1
4	01.00.04	Remoção de porta de abrir interiores, incluindo alargamento do vão para as medidas pretendidas, transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, tudo de acordo com C.E.: Porta casa de Banho / Porta cozinha / Porta Quarto 2	UN	3
	01.01	**Obra de Pedreiro e Trolha**		
5	01.01.01	Regularização e preparação de pavimentos, incluindo conveniente impermeabilização prévia, queimado à colher, nas zonas de águas, seguindo-se chapisco e camada de argamassa de regularização, de forma a permitir a aplicação de revestimentos finais, de acordo com C.E..	m2	2
6	01.01.02	Fornecimento e aplicação de azulejo branco de 1ª qualidade, tipo Cinca com dimensões de 15 x 15 cm, ou outras dimensões e tonalidades iguais as existentes, colado por intermédio de cimento cola Weber. Col Classic ou equivalente, aplicado por intermédio de pente apropriado, com junta aberta com 2mm de largura. Incluindo aplicação da tomação das referidas juntas, com argamassa Fermacolor branco, sendo a superfície convenientemente limpa.	m2	1
7	01.01.03	Pavimento de duche rebaixado - Execução de pavimento do duche com 1,60x0,70m, com rebaixo de 20 mm e com inclinação não superior a 2%, impermeabilização com material tipo: Weber.dry flex e Weber.dry banda, ou equivalente, revestimento com cerâmico antiderrapante 150x150mm tipo Cinca Nova Arquitectura M15x15 e sifão de chuveiro em PVC tipo Novinco 100x100 (0,65 l/s), ou equivalente, incluindo regularização e preparação de pavimento e conveniente impermeabilização de acordo com caderno de encargos e peças desenhadas; (incluindo os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente). Nota: A transição entre o duche e o pavimento levará um perfil de remate em aço inox.	m2	1,45
8	01.01.04	Pavimento Tijoleira - Fornecimento e aplicação de tijoleira 0,30x0,30 de qualidade \"Pavigrés UNIPAPIRO PG 5\", e ou material idêntico ou equivalente, com tomação tipo: \" Weber.Color\", ou equivalente e argamassa de assentamento tipo \"Weber.Col\", ou equivalente, tudo de acordo com desenhos, C.E. , indicações da fiscalização e fabricante; Nota: A aplicação do revestimento cerâmico deverá ser aplicada conforme o desenho e as juntas do pavimento deverão ser alinhadas pelas juntas da parede; (incluindo os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente);	m2	1
	01.02	**Obra de Pichelaria**		
9	01.02.01	Adaptação da instalação das redes de abastecimento de água fria e quente existentes, para executar alteração de Banheira para base de chuveiro , incluindo toda a tubagem em aço inox ou de outro tipo de material, abertura e tapamento de roços e acessórios ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização.	vg	1

	01.02.02	**Fornecimento e instalação das redes de abastecimento de água fria e quente, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários para a fixação, a abertura e fecho de roços, e todos os materiais acessórios tais como passadores de corte à entrada de cada ambiente sanitário, tudo de acordo com C.E.**		
10	01.02.02.01	- Tubagem em Aço Inox, \"bicone\", á vista diâmetro 22mm/15mm, rede de água fria	ml	1,5
11	01.02.03	Rede de Esgotos - Adaptação da instalação da rede de esgotos, existentes, para executar alteração de Banheia para base de chuveiro, incluindo tubagem de PVC, tamponamentos, sifões, ralo de pavimento, ligações, abertura e tapamento de roços e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização.	vg	1
	01.02.04	**Fornecimento e instalação de rede de esgotos da habitação e edifício, construída em tubo de PVC Série DIN, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, a abertura e refechamento de roços e a remoção da tubagem embutida existente a substituir, de acordo com C.E..**		
12	01.02.04.01	Ø 90 mm - Relocalização sanita	ml	1,5
	01.02.05	**Desmontagem e reposição das seguintes loiças sanitárias, incluindo, misturadoras, torneiras e todas as ligações para perfeito funcionamento, tudo de acordo com CE.**		
13	01.02.05.01	sanita	UN	1
	01.02.06	**Fornecimento e instalação de louças sanitárias, incluindo todas as ligações de esgoto, sifão, válvula e outras necessárias, de acordo com instruções do fabricante, desenhos, C.E. e instruções da fiscalização; (incluindo os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).**		
14	01.02.06.01	Fornecimento e instalação de lavatório com coluna tipo Sanindusa\", Serie New WcCare 65x58 Referencia 129320	UN	1
	01.02.07	**Fornecimento e aplicação de misturadoras monocomando , incluindo a ligação ás respectivas redes e todos acessórios necessários, tais como torneiras de esquadria e bichas flexíveis e a remoção das torneiras existentes.**		
15	01.02.07.01	Fornecimento e aplicação de misturadora monocomando para lavatório adaptada , tipo série atlas da Sanitana, Ref.: TATL400401M0 ou equivalente.	UN	1
	01.03	**Obra de Pintor**		
16	01.03.01	Preparação das superfícies em madeira, carpintarias interiores, posterior aplicação de meio verniz como primários e após novo despolimento obtido por lixagem, aplicação de verniz sintético em duas demãos aplicadas à trincha, duas faces. Contempla fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários à completa execução da tarefa	m2	5,1
17	01.03.02	Envernizamento de pavimentos em madeira, soalhos, parquet e tacos, com verniz do tipo \"Verlac, ref. 040-0012 da Robbialac\" ou equivalente incluindo raspagem, emaçamento e tapa poros, de acordo com esquema de pintura mencionado no C.E.	m2	11,76
	01.04	**Obra de Carpinteiro**		
18	01.04.01	Fornecimento e colocação de portas interiores tipo \"Vicaima\", em madeira de mogno, incluindo aros, guarnições, bem como todas as ferragens necessárias ao seu perfeito funcionamento, incluindo batente em borracha de acordo com C.E.. Inclui a remoção das portas velhas.	UN	2
19	01.04.02	Fornecimento e colocação de porta interior tipo \"Vicaima\" Portaro de correr, em madeira lisa de freixo, incluíndo aros, guarnições, bem como todas as ferragens necessárias ao seu perfeito funcionamento, incluíndo batente em borracha de acordo com C.E.. Inclui a remoção das portas velhas.	UN	1
20	01.04.03	Reparação de pavimento em parquet de madeira, incluindo remoção, limpeza e recolagem dos elementos deteriorados ou faltosos (até 30% da área a tratar), bem como todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento para posterior envernizamento, de acordo com CE.	m2	11,76
	01.05	**Obra de Eletricidade**		
21	01.05.01	Relocalização do interruptor do quarto 2, pelo motivo da alteração de porta de abrir para porta de correr, que compreende a instalação em calha DLP e respetivos cabos de alimentação e novo interruptor de montagem saliente.	UN	1
22	01.05.02	Alteração do Q.G.E incluindo electrificação e instalação de um interrutor diferencial bipolar 25A 300mA e de um disjuntor unipolar de 16A para protecção do novo alimentador do quadro elétrico - plataforma elevatória de escadas	UN	1
23	01.05.03	Tubo VD 20, com montagem saliente, incluido todos os acessórios de fixação - plataforma elevatória de escadas	ml	1,5
24	01.05.04	Cabo XV-U3G2.5 mm2, em tubo isogris embebido no pavimento - plataforma elevatória de escadas	ml	12
	01.06	**Apoio Construção Civil - Plataforma Elevatória**		

25	01.06.01	Demolição de muretes em betão com uma espessura de 7 cm e uma altura de 0,90 cm, existente na guarda da escada, (incluindo os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).	ml	1,9
26	01.06.02	Fornecimento e aplicação de betão C20/25 no alargamento de escadas de acesso ao patamar do R/c, para possibilitar a montagem de plataforma elevatória, na entrada 80 do Bloco 10 do Bairro do Falcão, incluindo, execução de cofragem, aplicação de armaduras em aço A 500 Nr incluindo ferrolhos de ligação a escada existente, e betão com acabamento atalochado liso idêntico ao existente.	m3	0,32
27	01.06.03	Abertura e posterior refechamento de roços, valas, travessias e todos os trabalhos desta índole necessários à execução da empreitada da montagem da plataforma elevatória.	UN	1
	01.07	**Plataforma Elevatória**		
28	01.07.01	Fornecimento e instalação de uma plataforma tipo \"SCADA modelo BETA\" ou similar a escolher para acessibilidade universal de pessoas com mobilidade reduzida (PMR) conforme as especificações técnicas do fornecedor, a instalar na entrada com o nº de polícia 80 do Bloco 10 do Bairro do Falcão	UN	1
29	01.07.02	Contrato de Manutenção - Contrato de manutenção durante o prazo de garantia (5 anos)	UN	1