

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	PREPARAÇÃO DO TERRENO		
1	1.1	Limpeza, remoção e condução a operador licenciado de todos os lixos e entulhos que se encontrem na área de intervenção, remoção da vegetação existente e demolição de elementos construídos, mobilização e regularização superficial do terreno, incluindo abertura de caixa fornecimento e aplicação de herbicida, e todos os trabalhos complementares.	m2	380
	2	PAVIMENTOS		
2	2.1	Fornecimento e colocação de lancil de betão (22x15x12), ou pré moldado, incluindo abertura e execução de fundação em betão, argamassas de assentamento, movimento de terras, corte do betuminoso e todos os trabalhos e materiais necessários	m	220
3	2.2	Fornecimento e aplicação de blocos de pavimento retangulares em betão à cor natural, com 5 cm de espessura (20x10x5) assentes a "mata junta", devidamente compactados com placa vibratória, após o qual se selam as juntas com areia traçada a cimento, devidamente varrida para dentro das juntas e compactação final com placa vibratória, incluindo fornecimento e aplicação de camada base com granulometria extensa (tout-venant), com 15cm de espessura após recalque, e fornecimento e aplicação de camada de assentamento de areia com 4 cm, traçada com cimento (1:4) devidamente nivelada e todos os trabalhos e materiais necessários	m2	380
4	2.3	Fornecimento e aplicação de uma fiada de blocos de betão (50x20x15) a servir de contra lancil, incluindo fornecimento e execução de fundação em betão, movimento de terras, argamassas de assentamento e refechamento, e todos os trabalhos e materiais necessários	m	80