

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro		
1	1.2	Desenvolvimento e implementação do plano de segurança e saúde da obra, de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.	vg	1
2	1.3	Desenvolvimento e implementação do plano de gestão e prevenção de resíduos de construção e demolição da obra, de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.	vg	1
3	1.4	Limpeza da obra e de todas as áreas ocupadas, após desmontagem do estaleiro da obra, de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.	vg	1
	2	Trabalhos de Construção Civil preparatórios - Piscina		
4	2.1	Remoção do deck existente na zona envolvente das piscinas, incluindo demolição, abertura de caixa na zona de jardim desde a zona da piscina até ao muro lateral, limpeza e remoção dos entulhos das zonas existentes com abatimentos.	vg	1
5	2.2	Limpeza interior das piscinas, através de jato de água de alta pressão, para remoção do mosaico vítreo que se encontra danificado.	vg	1
6	2.3	Fornecimento e aplicação de argamassa de regularização no fundo das piscinas, 2 demãos, primário de aderência - segunda barramento de regularização, para posterior aplicação de Membrana Armada.	m2	86,59
7	2.4	Fornecimento e aplicação de argamassa de regularização nas paredes das piscinas, 2 demãos, primário de aderência - segunda barramento de regularização, para posterior aplicação de Membrana Armada.	m2	70,61
8	2.5	Regularização do transbordo da piscina e caleiras de recolha, com argamassa de regularização, incluindo remoção da camada de nivelamento existente para melhor aderência das argamassas	m2	64,36
	3	Acessórios de Encastrar e Equipamentos de Filtração		
9	3.1	Abertura e regularização de roços para aplicação de projetores subaquáticos, de leds - cor branco - piscina.	UN	4
10	3.2	Substituição do ralo de fundo existente por novo ralo modelo BL 211 ou equivalente.	vg	2
11	3.3	Substituição dos injetores de fundo existentes por novos injetores da Pool Solutions, ou equivalente.	UN	6
12	3.4	Substituição da tomada de aspiração existente por nova tomada da Pool Solutions ou equivalente, incluindo acessórios de ligação e tubagem necessária até ao local técnico.	UN	2
13	3.5	Substituição das tubagens relativas aos circuitos de filtração das duas piscinas, desde a piscina até ao local técnico, incluindo fornecimento de todas as tubagens e acessórios de ligação necessários até ao coletor de manobra das duas piscinas - diâmetros 50 e 63 mm.	vg	1
	4	Zona Envolvente		
14	4.1	Construção de lage em betão armado C 20/25 - ferro de 8mm, incluindo amarrações aos muros existentes na envolvente das piscinas e estruturas das piscinas e betonilha de regularização de pendente.	m2	203,63
15	4.2	Fornecimento e aplicação de lajeta, série Aquapav - dimensão 50x50/3,5 cm - cor a definir, incluindo materiais de assentamento e acabamento necessários.	m2	203,63
	5	Revestimentos		
16	5.1	Fornecimento e Aplicação de Membrana tipo Alkorplan XTREME 1.8 mm - Cor Blue Fresh, incluindo geotêxtil de correção de 400 gr e elemento em PVC para junção das juntas e todos os acessórios de acabamento necessários ao correto acabamento. A membrana no fundo da piscina será aplicada através de encosto da juntas. Fundo da piscina até a profundidade de 1,10 mt. Antiderrapante.	m2	33,19
17	5.2	Fornecimento e Aplicação de Membrana tipo Alkorplan XTREME 1.5 mm - Cor Blue Fresh, incluindo geotêxtil de correção de 400 gr e elemento em PVC para junção das juntas e todos os acessórios de acabamento necessários ao correto acabamento. A membrana no fundo da piscina será aplicada através de encosto da juntas. Interior da Piscina - Membrana Lisa.	m2	49,5

18	5.3	Fornecimento e Aplicação de Membrana tipo Alkorplan XTREME 1.5 mm - Antiderrapante - Cor Blue Fresh, e todos os acessórios de acabamento necessários ao correto acabamento. Transbordo da Piscina.	m2	35,39
19	5.4	Fornecimento e Aplicação de Membrana tipo Alkorplan XTREME 1.5 mm - Cor Blue Fresh, e todos os acessórios de acabamento necessários ao correcto acabamento. Caleira de recolha das águas.	m2	53,09
6	Acessórios			
20	6.1	Fornecimento e aplicação de modulo grelha transversal para curvas - dimensão 22 mmx195 mm - 45 un/ml.	UN	3062,7
21	6.2	Fornecimento e assentamento de placa de esquina 90 ° dimensão 22mmx195mm.	UN	10
7	Diversos			
22	7.1	Execução do revestimento de muro em blocos com revestimento tipo \"Capotto\" com 40mm de espessura, incluindo preparação da superfície, colas, massas de revestimento, rede em fibra e todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	162
23	7.2	Execução de pintura à cor existente em muro revestido e casa das máquinas incluindo preparação da superfície, primários e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução	m2	262
24	7.3	Execução da reparação de portão da casa da máquinas incluindo rebaixamento da soleira, e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários ao seu perfeito funcionamento.	vg	1