

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	1 - ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem das instalações de estaleiro , incluindo sinalização e implantação da obra, proteção de pessoas e bens, acessos ou desvios provisórios, bem como limpeza final do local dos trabalhos.	vg	1
2	1.2	Desenvolvimento do plano de Segurança e Saúde e do PPGRCD, incluindo sinalização temporária e o fornecimento de telas finais da empreitada.	vg	1
3	1.3	Fornecimento e montagem de painel de obra em chapa de pvc impresso.	UN	1
	2	CONSTRUÇÃO DO PARQUE		
	2.1	MOVIMENTO DE TERRAS		
4	2.1.1	Abertura de caixa até atingir as cotas do fundo de caixa, incluindo escavação ou aterro sempre que necessário, transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobranes, e compactação da caixa após regularização.	m2	836
	2.2	PAVIMENTAÇÃO		
5	2.2.1	Fornecimento e aplicação de camada de base de agregado britado de granulometria extensa 0/40 em material granítico, com a espessura de 0,10m devidamente regada até ao teor ótimo de humidade e compactada por meios mecânicos até 95% da baridade máxima, em passeios.	m2	836
6	2.2.2	Fornecimento e assentamento de lãncis L2 da Pavimir ou equivalente, incluindo fundação 0,30x0,30m em betão C16/20 e todo o movimento de terras, incluindo todos os restantes trabalhos necessários para sua execução, de acordo com as condições gerais.	ml	120
7	2.2.3	Fornecimento e aplicação de betão C25/30 com 12cm de espessura para execução de piso térreo acabado à talocha mecânica com incorporação de endurecedor de superfície. Fornecimento e aplicação de malhasol CQ30 e trabalhos complementares.	m2	836
	2.3	CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RAMPAS		
	2.3.1	RAMPA 1		
8	2.3.1.1	Construção de Start-box de 16,86m de largura, composta por dois patamares com 0,5m e 0,7m de altura, nos termos da descrição técnica.	UN	1
	2.3.2	RAMPA 2		
9	2.3.2.1	Construção de Fun-box de 0,5m de altura e 4m de largura e 3m de table, nos termos da descrição técnica.	UN	1
	2.3.3	RAMPA 3		
10	2.3.3.1	Construção de Pirâmide de 3 saídas/entradas com 0,7m de altura e table-top quadrado de 2m x 2m, nos termos da descrição técnica.	UN	1
	2.3.4	RAMPA 4		
11	2.3.4.1	Construção de Trail de 3 entradas/saídas, com 0,6m de altura e table de 1,89m de largura, nos termos da descrição técnica.	UN	1
	2.3.5	RAMPA 5		
12	2.3.5.1	Construção de Lomba de 0,8m de altura e 3,5m de largura, nos termos da descrição técnica.	UN	1
	2.3.6	RAMPA 6		
13	2.3.6.1	Construção de elemento composto por um quarter-pipe 2,1m de altura e 5m de largura e um flatbank de 16m de largura, nos termos da descrição técnica.	UN	1