

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	REQUALIFICAÇÃO ZONA BALNEAR DO AGROAL		
	1	Higiene e Segurança no trabalho		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de acordo com artigo 350º. do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo implementação e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, implementação e desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, vedação da zona a intervir, manutenção e todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos	vg	1
	2	ZONA DE ESPREGUIÇADEIRAS - ZONA 1		
2	2.1	Limpeza e remoção de infestantes e outros detritos existentes no local, e respetivo nivelamento, com transporte a vazadouro	vg	1
3	2.2	Fornecimento e aplicação de postes de madeira tratada PAP14/16, para delimitação de canteiro	ml	18
4	2.3	Execução de 10 bases em betão 50cmx50cmx50cm, para suporte de chapéus de sol de Colmo	m3	1,25
5	2.4	Fornecimento e aplicação de 10 chapéus de sol em colmo, com 3 mt diâmetro e poste de 12cm diâmetro e respetivos porta pilares em ferro galvanizado 12-13cm diâmetro. Tipo 3132 da Toscca, ou equivalente	UN	10
6	2.5	Fornecimento e aplicação de areia da praia, em local delimitado, numa altura de 20 cm	m2	600
7	2.6	Execução de paliçada em madeira tratada, com postes de 8-10cm diâmetro, numa altura de 50cm e numa extensão de 40 mts, com respetivos materiais de fixação e meios necessários a sua execução	m2	20
	3	SOLARIUM - ZONA 2		
8	3.1	Remoção do deck existente e respetiva infraestrutura e transporte dos materiais a vazadouro	m2	340
9	3.2	Fornecimento e execução de infraestrutura com vigas de cimento e ripas de madeira de pinho cravadas, para fixação do deck	m2	340
10	3.3	Fornecimento e aplicação de dek tipo EPW Epdeck cor chocolate, ou equivalente, e respetivos elementos de fixação	m2	340
11	3.4	Fornecimento e aplicação de 4 chapéus de sol em colmo, com 3 mt diâmetro e poste de 12cm diâmetro e respetivos porta pilares em ferro galvanizado 12-13cm diâmetro. Tipo 3132 da Toscca, ou equivalente	UN	4
12	3.5	Pintura de Sinalização horizontal de mobilidade reduzida	UN	3
	4	ZONA DE PIC-NIC - ZONA 3		
13	4.1	Remoção de infestantes, regularização do terreno, com os meios necessários e transporte a vazadouro dos materiais sobranes.	vg	1
14	4.2	Abertura de caixa com 15 cm de profundidade, regularização da mesma, com os meios necessários e transporte a vazadouro dos materiais sobranes.	vg	1
15	4.3	Fornecimento e aplicação de pavimento pré-fabricado em betão "tipo pavimento holanda 200x100x50 na cor creme, ou equivalente com a respetiva execução da base, com os respetivos meios necessários a boa execução do serviço.	m2	250
16	4.4	Fornecimento e aplicação de mesa com bancos tipo ME 62 da Vecourbandesign ou equivalente e respetiva execução de base de assentamento, com todos os materiais e equipamento necessários á sua aplicação	UN	6
17	4.5	Relocalização de mesas de pic nic, com execução das bases para suporte destas, com todos os meios e materiais necessários á boa execução do trabalho.	UN	5
18	4.6	Execução de escadaria em madeira natural, com patamares de 50cm x100cm, num comprimento de 5 mts	vg	1
19	4.7	Retificação do sistema de rega, em parcela a manter com relva, incluindo todos os materiais necessários á boa execução do serviço.	vg	1
	5	ZONA ANFITEATRO - ZONA 4		
20	5.1	Remoção de inertes/estruturas e abertura de caixa com 15 cm de espessura, com os meios mecânicos/manuais, necessários, e respetivo transporte a vazadouros dos materiais sobranes,	m2	100

21	5.2	Nivelamento do terreno, recorrendo a meios manuais/mecânicos necessários	m2	100
22	5.3	Fornecimento e execução de infraestrutura com vigas de cimento e ripas de madeira de pinho cravadas, para fixação do deck	m2	100
23	5.4	Fornecimento e aplicação de dek tipo EPW Epdeck cor chocolate, ou equivalente, e respetivos elementos de fixação	m2	100
6	ESCADARIA DA PISCINA - ZONA 5			
24	6.1	Burjardar os degraus das duas escadas de acesso à piscina, com os meios mecânicos necessários	vg	1