

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1	HIGIENE E SEGURANÇA				
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do Dec. Lei n.º 273/03, de 29 de Outubro, sinalização dos desvios, as placas identificativas da obra, e cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos, nos termos do D.L. n.º 46/2008 de 12 de Março.	vg	1	0	0,00
	2	DEMOLIÇÕES				
2	2.1	Levantamento, demolição e remoção de elementos existentes ao longo da área de intervenção, árvores, muretes e outros, incluindo carga, transporte e descarga em local autorizado, incluindo todo os trabalhos necessários a uma boa execução.	vg	1	0	0,00
	3	ALARGAMENTO DA ESTRADA				
3	3.1	Escavação em abertura de caixa para alargamento da via e para colocação de calçada no passeio, incluindo, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um bom acabamento.	m2	664	0	0,00
4	3.2	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant para regularização da plataforma e assentamento da calçada, incluindo, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um bom acabamento.	m2	664	0	0,00
5	3.3	Transporte dos produtos resultantes dos trabalhos referentes às escavações, para vazadouro autorizado e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um bom acabamento.	m2	664	0	0,00
	4	CALÇADA				
6	4.1	Fornecimento e assentamento de calçada miúda em cubos do tipo "vidraço de calcário", incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um bom acabamento.	m2	664	0	0,00
	5	LANCIL				
7	5.1	Abertura de fundação para assentamento de lancil em passeio, incluindo remoção, carga e transporte do material sobranete a vazadouro e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	m	415	0	0,00
8	5.2	Fornecimento, transporte e assentamento de lancil de passeio de cimento, do tipo Verdasca & Verdasca ou equivalente (15x12x20), incluindo todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	m	415	0	0,00
	6	MUROS				
9	6.1	Abertura de fundação para execução de muro, incluindo remoção, carga e transporte do material sobranete a vazadouro e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	m	230	0	0,00
10	6.2	Execução de muro com 4 fiadas de blocos, incluindo execução de lintél de fundação, remates, e pilares nas entradas, incluindo todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	m	230	0	0,00
	7	VALETAS				
11	7.1	Preparação do terreno do lado oposto do lancil para execução de valetas, incluindo levantamento de calçada e abertura de caixa, incluindo todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	m2	290,5	0	0,00
12	7.2	Trabalhos de execução de valetas/bermas em calçada grossa aproveitada no local, inclui a abertura de caixa e preparação da base de assentamento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um bom acabamento.	m2	290,5	0	0,00
	8	DIVERSOS				
13	8.1	Execução de saneamento de solos em zona de má qualidade e aplicação de tout-venant para regularização, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um bom acabamento.	m2	40	0	0,00

14	8.2	Colocação de sinalização provisória, incluindo uso de semaforios para circulação alternada.	vg	1	0	0,00
15	8.3	Limpeza final em toda a área de intervenção, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um bom acabamento.	vg	1	0	0,00
Total						0,00