

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MUROS (Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado nas Condições Técnicas)		
	1.1	Caminho do Raposo em Trevões		
1	1.1.1	Escavação para abertura de fundações, construção de muro em pedra de granito de grande porte, incluindo a colocação de aterro no tardo do muro.	m3	378
	1.2	Caminho para o rio em Nagoselo do Douro		
2	1.2.1	Escavação para abertura de fundações, construção de muro em betão ciclópico, incluindo a reposição de calçada no tardo do muro.	m2	28
	1.3	Reta do cotovelo em Várzea de Trevões		
3	1.3.1	Escavação para abertura de fundações, construção de muro em betão ciclópico.	m2	5
	1.4	Caminho do Meroiço em Soutelo do Douro		
4	1.4.1	Escavação para abertura de fundações, construção de muro em xisto, incluindo a reposição da calçada à portuguesa danificada.	m2	15
	2	Diversos		
5	2.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro e demais trabalhos preparatórios e acessórios previstos no artigo 350.º do Código dos Contratos Públicos.	vg	1
6	2.2	Adaptação do plano de prevenção e gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com o Decreto-Lei N.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho.	vg	1
7	2.3	Elaboração e execução do Plano de Segurança e Saúde em Obra, conforme Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro.	vg	1