

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, nomeadamente: Transporte de produtos sobranes da empreitada a vazadouro; Implementação de medidas de segurança e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Segurança e Saúde antes da celebração do Auto de Consignação; Condução e direcção dos trabalhos; Limpeza do local após levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposição e/ou reconstrução de elementos danificados; Elaboração e implementação do PPGRCD	vg	1
2	2.1	Fornecimento e instalação de Candeeiro Solar do tipo \"- HSSL - 06R SOLARLIGHTEK\" ou equivalente de 3000 Lúmens, incluindo luminária, coluna H=4 m conica com fixação por flange a maciço de betão pré fabricado incluindo todos os trabalhos necessários á sua correta aplicação	UN	19
3	2.2	Fornecimento e instalação de Candeeiro Solar do tipo \"- HSSLx - 6 SOLARLIGHTEK\" ou equivalente de 6000 Lúmens, incluindo luminária, coluna H=6m conica com fixação por flange a maciço de betão pré fabricado incluindo todos os trabalhos necessários á sua correta aplicação	UN	2