

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro de apoio à obra, incluindo implementação de PSS e PPGRCD, vedações, equipamentos e sinalização temporária dos trabalhos.	vg	1
	2	Trabalhos de Construção		
2	2.1	Reparação das peças em betão pré-moldado, incluindo: picagem e remoção das partes danificadas e destacadas; correcção/tratamento anti-corrosivo das armaduras expostas com MAPEFER 1K da MAPEI ou equivalente; enchimento e reparação superficial das superfícies afectadas com PLANITOP RASA & RIPARA R4 da MAPEI ou equivalente; aplicação de 1 demão de pasta cimentícia de protecção superficial.	UN	160
3	2.2	Trabalhos em postes de iluminação, incluindo: desmontagem, decapagem das partes metálicas, metalização, pintura, renovação das superfícies em madeira (incluindo aplicação de verniz marítimo) e montagem dos mesmos e colocação de iluminação LED.	UN	65
	3	Diversos		
4	3.1	Remoção e transporte a vazadouro dos resíduos resultantes dos trabalhos.	vg	1
5	3.2	Limpeza final de todo o recinto afecto à obra.	vg	1