

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à execução da obra	vg	1
2	1.2	Aplicação e acompanhamento do PSS (Plano de Segurança e Saúde) durante a fase de obra e PGR (Plano de Gestão de Resíduos) incluindo preenchimento da documentação necessária.	UN	1
	2	Movimentação de terras		
3	2.1	Limpeza de terrenos, movimento de terras, execução de escavação para atingir as cotas de implantação do arruamento, incluindo carga, descarga, e transporte a vazadouro	m2	168,5
	3	Execução de muros		
4	3.1	Construção de muro em betão ciclópico para suporte de terras (lado direito de quem sobe), acessos e serventias para os terrenos (110 mlx1,40x0,50)	m3	77
5	3.2	Aterro a tardo dos muros de suporte, com produtos sobranes das escavações	UN	195
	4	Rede de Águas		
6	4.1	Execução de valeta para recolha de águas pluviais incluindo fornecimento e colocação de grelha metálica.	ml	110
7	4.2	Fornecimento e colocação de tubo para a rede de esgotos (tubo PVC Ø200) águas pluviais	ml	110
8	4.3	Fornecimento e aplicação de base em material granular britado de granulometria extensa , com compactação em camadas com hmáx de 15cm cada para enchimento da vala	m3	36
9	4.4	Construção pontos de ligação de águas pluviais incluindo a execução de caixa de visita e tampa em FF	UN	5
	5	Pavimentação		
10	5.1	Fornecimento e execução da caixa de pavimento com "toutvenant", com uma espessura média de 0,10m, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos inerentes.	m2	385
11	5.2	Pavimentação de espaço para manobras c/ betão aplicando massame, com 0,20cm de espessura, reforçado com malha electrosoldada.	m2	385