

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à execução da obra	vg	1
2	1.2	Aplicação e acompanhamento do PSS (Plano de Segurança e Saúde) durante a fase de obra e PGR (Plano de Gestão de Resíduos) incluindo preenchimento da documentação necessária.	UN	1
	2	Movimentação de terras		
3	2.1	Escavação de solos de qualquer natureza para atingir as cotas de implantação de muros de suporte, remoção dos produtos escavados incluindo carga, descarga, e transporte a vazadouro certificado e indemnização por depósito	m3	485
4	2.2	Aterro nas partes tardo dos muros de suporte, com produtos sobranes das escavações.	m3	215
	3	Betão		
5	3.1	Muros de suporte de terras em betão ciclópico, com 60% em betão B25 e 40% de pedra, incluindo cofragem, descofragem e drenagem.	m3	98
	4	Canalização de águas pluviais		
6	4.1	Fornecimento e colocação de tubo corrugado, para rede de águas pluviais e águas de rega, amacissado, incluindo todos os acessórios necessários.	ml	55
7	4.2	Execução de caixas de visita, em betão ciclópico, incluindo colocação de aro e tampa de ferro fundido tipo D400	UN	8
	5	Execução de grelhas		
8	5.1	Fornecimento e colocação de grelha metálica, em material galvanizado incluindo fixação da mesma	ml	10
	6	Pavimentação		
9	6.1	Fornecimento e execução da caixa de pavimento com "toutvenant", incluindo compactação	m2	325
10	6.2	Fornecimento e aplicação de betão C20/25 com malhasol AQ 50 na execução da camada de desgaste.	m2	325
	7	Diversos		
11	7.1	Aplicação de crespido hidráulico em muros com argamassa de cimento e areia, ao traço 1:2:5, com 0,01m de espessura e todos os trabalhos para o seu bom acabamento	m2	158