

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro de apoio à obra, incluindo implementação de FSS e PPGRCD, vedações, equipamentos e sinalização temporária dos trabalhos.	vg	1
	2	Travessa do Forno		
2	2.1	Remoção do pavimento existente, em calhau rolado (e respectiva camada de areia), incluindo carga e transporta dos materiais resultantes para local a designar pela fiscalização.	m2	331,9
3	2.2	Execução de fundo de caixa, incluindo rega e compactação.	m2	331,9
4	2.3	Intervenção nas tampas existentes, para acerto das cotas do pavimento a executar.	UN	14
5	2.4	Execução de caixas para sarjetas, incluindo colocação de aro e grelha.	UN	6
6	2.5	Calçetamento da zona de circulação, aplicando basalto paralelo (cubo 0,20x0,10x0,10m), assente sobre uma almofada de pó de pedra, com 0,10m de espessura, incluindo espalhamento de uma mistura de areia e cimento sobre a calçada.	m2	331,9
	3	Rua do Major		
7	3.1	Remoção do pavimento existente, em calhau rolado (e respectiva camada de areia), incluindo carga e transporta dos materiais resultantes para local a designar pela fiscalização.	m2	529,4
8	3.2	Execução de fundo de caixa, incluindo rega e compactação.	m2	529,4
9	3.3	Intervenção nas tampas existentes, para acerto das cotas do pavimento a executar.	UN	32
10	3.4	Calçetamento da zona de circulação, aplicando basalto paralelo (cubo 0,20x0,10x0,10m), assente sobre uma almofada de pó de pedra, com 0,10m de espessura, incluindo espalhamento de uma mistura de areia e cimento sobre a calçada.	m2	529,4
	4	Acesso pedonal do Murinho		
	4.1	Troço entre a rua Dr. João Abel de Freitas e a rua da Árvore		
11	4.1.1	Remoção de reboco de cal e limpeza das caliças, incluindo lavagem de paredes de pedra e carga dos produtos sobrantes a vazadouro.	m2	270,4
12	4.1.2	Salpisco e enchimento e regularização com argamassa em paredes de pedra existentes.	m2	270,4
13	4.1.3	Aplicação de reboco em paredes.	m2	270,4
14	4.1.4	Correcção de meio fio no coroamento do muro.	ml	416
15	4.1.5	Calçetamento da zona de circulação, tipo calçada à Portuguesa, em basalto, assente sobre uma almofada de pó de pedra, com 0,10m de espessura, incluindo espalhamento de uma mistura de areia e cimento sobre a calçada.	m2	347,2
	4.2	Troço entre a rua da Árvore e Promenade de Machico		
16	4.2.1	Remoção do pavimento existente, em calhau rolado (e respectiva camada de areia), incluindo carga e transporta dos materiais resultantes para local a designar pela fiscalização.	m2	178,3
17	4.2.2	Remoção de reboco de cal e limpeza das caliças, incluindo lavagem de paredes de pedra e carga dos produtos sobrantes a vazadouro.	m2	178,3
18	4.2.3	Salpisco e enchimento e regularização com argamassa em paredes de pedra existentes.	m2	178,3
19	4.3.4	Aplicação de reboco em paredes.	m2	178,3
20	4.3.5	Correcção de meio fio no coroamento do muro.	ml	276
21	4.2.6	Calçetamento da zona de circulação, tipo calçada à Portuguesa, em basalto, assente sobre uma almofada de pó de pedra, com 0,10m de espessura, incluindo espalhamento de uma mistura de areia e cimento sobre a calçada.	m2	315,1