

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
		As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se associadas ao termo "do tipo ou equivalente"		
	1	CAPÍTULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANÇA		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003.	vg	1
3	1.3	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
4	1.4	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	2
5	1.5	Fornecimento, montagem e desmontagem após conclusão dos trabalhos, de sinalização temporária para controlo, desvio ou interrupção de tráfego incluindo semaforização provisória, de acordo com plano devidamente aprovado e incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	1
	2	CAPÍTULO 2: REPARAÇÃO MUROS		
6	2.1	Reparação de pedras em calcário de Bordeira incluindo: Desmontagem cuidadosa da pedra para posterior colagem; fornecimento e aplicação de cola estrutural tipo SIKADUR-31 NOMAL ou equivalente em todos os elementos fracturados; montagem e colagem dos elementos fracturados; todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	UN	24
7	2.2	Fornecimento e montagem de pedra idêntica à existente de acordo com o desenho nº2 incluindo: Colagem com cola estrutural tipo SIKADUR-31 NOMAL ou equivalente ; todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	UN	2
	3	CAPÍTULO 3: PAVIMENTAÇÕES		
8	3.1	Execução de fresagem de pavimento betuminoso a uma profundidade média de 0,05m, incluindo a limpeza de superfícies; todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes; carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobranes da fresagem, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição RCD) e Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho, incluindo todos os custos com depósito em vazadouro e 20% para empolamento.	m2	825
9	3.2	Fornecimento e Aplicação de rega de colagem em betume 160/220, à taxa de 0,50 kg/m², incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	825
10	3.3	Fornecimento e aplicação de uma camada de desgaste em betão betuminoso AC12SURF35/50 com 0,05m de espessura média após compactação em faixa de rodagem e entradas das propriedades confinantes à via incluindo; limpeza de superfícies; correcção de cotas de tampas existentes e selagem das mesmas; correcção dos declives necessários à fluente drenagem das águas pluviais; Fresagens necessárias aos encaixes com 0,05m de espessura e todos os materiais e trabalhos necessários	m2	825