

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qty
	00	Trabalhos Preparatórios		
1	00.01	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo a mobilização dos meios, mão de obra e equipamento para a execução da empreitada, de acordo com normas vigentes e conforme instruções da fiscalização.	vg	1
	01	Cobertura		
2	01.01	Substituição do beiral tipo capa caleira de características e dimensões iguais ao existente e impermeabilização das argamassas que o sustentam. Estão incluídos todos os trabalhos inerentes ao seu perfeito e completo funcionamento bem como a remoção do beiral existente.	ml	70