

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MOVIMENTO DE TERRAS		
	.	Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	1.1	Trabalhos preparatórios:		
1	1.1.1	Abertura de caixa com 0,30 m de profundidade em terreno de qualquer natureza em zonas de estacionamento, incluindo corte do pavimento existente se necessário, regularização, estabilização e compactação do fundo de caixa, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório e eventual indemnização por depósito.	m2	565
2	1.1.2	Abertura de caixa com 0,40 m de profundidade em terreno de qualquer natureza em zonas de estacionamento, incluindo corte do pavimento existente se necessário, regularização, estabilização e compactação do fundo de caixa, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório e eventual indemnização por depósito.	m2	483
3	1.1.3	Limpeza da superfície do pavimento existente.	m2	2432
4	1.1.4	Fresagem de pavimento de aglomerado asfáltico existente de 0,04 m de espessura média, através de fresadora a frio compacta, carga mecânica de entulho para camião ou contentor, transporte a vazadouro ou depósito provisório e limpeza do fundo de caixa.	m2	35
	2	PAVIMENTAÇÃO		
	.	Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, incluindo o fornecimento e aplicação e reposição das tampas das caixas de visita à cota final.		
	2.1	Camadas de misturas betuminosas a quente:		
	2.1.1	Com características de desgaste :		
5	2.1.1.1	Em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB), com 0,05 m de espessura, incluindo rega de colagem.	m2	2432
	2.2	Calçada grada:		
6	2.2.1	Execução de calçada grada de sienito, com linhas limitadoras de lugares de estacionamento em calçada grada de calcário branco, incluindo camada de AGBE com 0,20 m de espessura, almofada de pó de pedra enriquecida com cimento com 0,10 m de espessura e rejuntamento.	m2	483
	2.3	Calçada miúda:		
7	2.3.1	Execução de calçada miúda de calcário branco, incluindo camada de AGBE com 0,20 m de espessura, almofada de pó de pedra enriquecida com cimento com 0,05 m de espessura e rejuntamento.	m2	565
	2.4	Lancil:		
8	2.4.1	Fornecimento e assentamento de guia de lancil em betão com 0.10 x 0.25 m, incluindo fundações em betão, movimento de terras necessário, rejuntamento em argamassa de cimento e todos os trabalhos necessários: Em passeios e estacionamento.	m	189
	3	SINALIZAÇÃO		
	.	Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	3.1	Dissuasores de estacionamento:		
9	3.1.1	Fornecimento e montagem de pilaretes do tipo decorativo ANTÁRTICO Série Oceanos (cinzento forja) MU78075 «ou equivalente» incluindo fundação, movimento de terras, fixação e todos os trabalhos necessários.	UN	45
	3.2	Sinalização temporária:		
10	3.2.1	Sinalização temporária de trabalhos para controlo, desvio ou interrupção de trânsito, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, colocação e desmontagem.	vg	1
	4	DIVERSOS		



Município de Silves

Procedimento 1198/DOMT

	.	Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
11	4.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
12	4.2	Execução do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar à C.M. Silves quando da receção provisória da obra.	vg	1
13	4.3	Adaptação e implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
14	4.4	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
15	4.5	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1