

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MOVIMENTO DE TERRAS		
	.	Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	1.1	Trabalhos preparatórios:		
1	1.1.1	Limpeza da superfície do pavimento existente.	m2	4800
2	1.1.2	Fresagem de pavimento de aglomerado asfáltico existente de 0,04 m de espessura média, através de fresadora a frio compacta, carga mecânica de entulho para camião ou contentor, transporte a vazadouro ou depósito provisório e limpeza do fundo de caixa.	m2	40
	2	PAVIMENTAÇÃO		
	.	Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, incluindo o fornecimento e aplicação e reposição das tampas das caixas de visita à cota final.		
	2.1	Camadas de misturas betuminosas a quente:		
	2.1.1	Com características de desgaste :		
3	2.1.1.1	Em betão betuminoso AC12 surf 35/50 (BB), com 0,04 m de espessura, incluindo rega de colagem.	m2	3586
	3	SINALIZAÇÃO		
	.	Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	3.1	Sinalização temporária:		
4	3.1.1	Sinalização temporária de trabalhos para controlo, desvio ou interrupção de trânsito, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, colocação e desmontagem.	vg	1
	4	DIVERSOS		
	.	Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
5	4.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
6	4.2	Execução do projeto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar à C.M. Silves quando da receção provisória da obra.	vg	1
7	4.3	Adaptação e implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
8	4.4	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
9	4.5	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1