

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	PAVIMENTAÇÃO		
1	1.1	Camada de desgaste com as características granulométricas do anexo I, com betão betuminoso, (tapete) com 0,05 m de espessura ou seja, com misturas betuminosas densas com granulometrias máximas da ordem dos 12,5 mm, com teores de betume compreendido entre 5,2% e 5,8% e que devem ser aplicados com porosidade compreendida entre 3% e 5% e garantindo irregularidades longitudinais não superiores a 3 mm, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução.	m2	13600
2	1.2	Rega de colagem em betume fluidificado numa taxa de 0,80 kg/m2.	m2	13600
3	1.3	Limpeza do pavimento com vassoura mecânica.	m2	13600
	2.	ESTALEIRO		
4	2.1	Execução e desmonte de estaleiro completo, conforme normas e legislação em vigor, (decº lei nº59/60/61- 2/03/99, 18/2008 de 29 de janeiro), inclº todos os trabalhos e fornecimentos necessários, bem como a sua remoção total e limpeza da área no final da obra.	UN	1