

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Desmatação do terreno, com meios mecânicos ligeiros ou meios manuais. Compreende os trabalhos necessários para remover das zonas exteriores: e arvoredos de pequeno porte, 15 m arbustos, plantas pequenas, troncos, madeiras caídas, entulho, lixo ou qualquer outro material existente e carga com meios mecânicos ligeiros ou manual para camião. O preço incluirá o transporte dos produtos sobranceiros a vazadouro autorizado.	m2	2590
	2	Movimentações de terras		
2	2.1	Escavação para abertura de fundação para lancil	m3	112
3	2.2	Execução de base de pavimento, em tout-venant, devidamente compactado, com uma espessura de 10 cm	m2	1132
4	2.3	Fornecimento e aplicação de saibro devidamente regado e compactado, na face interior do passeio até aos muros de vedação, incluindo tela anti-erva	m2	1458
5	2.4	Desobstrução ou reafirmação de valeta em seção em V, a tardoz do passeio a executar acompanhada com com tout-venant com traço de cimento (1:4)	ml	750
	3	Passeio		
	3.1	Fornecimento e assentamento de lancil, incluindo fundação em betão		
6	3.1.1	Lancil estrada 12-15x20	ml	566
7	3.1.2	Lancil guia 8x20	ml	671
8	3.2	Fornecimento e aplicação de pavimento de betão 20 x 10 x 5, sobre base de pó de pedra, devidamente compactado, incluindo traço de areia e cimento	m2	1132
9	3.3	Reparação de pavimento junto à fábrica, incluindo levantamento e reposição do mesmo e todos os trabalhos necessários	m2	550
	4	Águas Pluviais		
10	4.1	Fornecimento e execução d esumidouro préfabricado com grelha em ferro fundido incluindo movimentação de terras e demais trabalhos inerentes à sua colocação em funcionamento. Inclui fornecimento e aplicação de tubo de drenagem em PP SN8 (3m)	UN	7
	5	Estaleiro		
11	5.1	Montagem e desmontagem de estaleiro	vg	1