



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO E SEGURANÇA		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo, implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do Dec. Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro, bem como as medidas enunciadas no Caderno de Encargos.	vg	1
2	1.2	Fornecimento e implementação do plano de gestão de resíduos, aprovado pelo dono de obra e de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	PAVIMENTOS - PÁTIO INTERIOR DESCOBERTO E ENTRADA		
3	2.1	Fornecimento e execução de base constituída por um massame térreo ligeiramente armado com 15 cm de espessura, devidamente talochado mecanicamente e formando as pendentes para os sumidouros, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	256,5
4	2.2	Fornecimento e aplicação de pavimento com 2 cm (1 cm de SBR + 1 cm de EPDM) ligado com resina alifática, e com a composição da seguinte amostra: 90% cinza claro + 7% amarelo + 3% branco (mais fino), incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	256,5
	3	REDE PLUVIAL		
5	3.1	Fornecimento e execução de adaptação da rede pluvial existente e ligação de toda a rede à vala pública de drenagem, incluindo todos os trabalhos necessários.	vg	1