



FICHA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

Sector de Segurança e
Higiene no Trabalho

CAPÍTULO 03 – ACTIVIDADES

Assentamento de Lancil

FAR 03.36

Página 1 de 1

PRINCIPAIS RISCOS

- ☐ Queda de pessoas ao mesmo nível
- ☐ Queda de objectos por desabamento ou em manipulação
- ☐ Tropeções sobre objectos
- ☐ Pancadas e cortes por objectos ou ferramentas

Medidas de Prevenção

- a) Obrigar a que todos os trabalhadores utilizem vestuário de alta visibilidade;
- b) Utilizar meios mecânicos no transporte das pedras e cantarias desde as zonas onde se encontram depositadas até aos respectivos locais de aplicação;
- c) Nas tarefas de calcetamento, rodar os trabalhadores que compactam com talochas vibratórias por forma a diminuir os riscos causados pelas vibrações;
- d) Nas operações com betumes, sinalizar as misturas quentes e usar obrigatoriamente máscaras respiratórias adequadas;
- e) Posicionar sempre os trabalhadores de frente para as máquinas;
- f) Impedir que as máquinas manobrem em marcha-atrás em zonas onde decorram trabalhos de calcetamento ou assentamento de lancis;
- g) Orientar as operações de descarga por forma que os materiais não sejam depositados em zonas que colidam com o avanço dos trabalhos ou com a circulação de trabalhadores e terceiros.

Edição:	1 09-02-2006	Elaboração:
Revisão:	0 09-02-2006	Eng. Mónica Inácio Técnico Superior de Segurança e Higiene no Trabalho