

FICHA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

Sector de Segurança e
Higiene no Trabalho

CAPÍTULO 02 – EQUIPAMENTOS

Camião Transporte de Massa asfálticas

FAR 02.31

Página 1 de 1

PRINCIPAIS RISCOS

- ☐ Colisão.
- ☐ Capotamento.
- ☐ Queda de nível superior
- ☐ Atropelamento

Medidas de Prevenção

- a) Controlo dos órgãos (mecânicos, eléctricos e hidráulicos), regularmente.
- b) Controlo do estado dos pneus.
- c) Subir e descer para a cabine pelos respectivos acessos destinados a esse fim.
- d) Manter os acessos a cabine isentos de óleo, massas de lubrificar, lamas, ou qualquer outro tipo de material que possa tornar o piso escorregadio.
- e) Escadas de acesso à caixa de carga, quando a altura dos taipais o justificarem.
- f) Durante as operações de carga descarga o motorista deve permanecer no interior da cabine.
- g) Quanto tiver necessidade de abandonar o veículo certificar-se se este está perfeitamente imobilizado.
- h) Não guardar no interior da cabina produtos inflamáveis, assim como restos de desperdício contaminados com óleos gasóleo.
- i) Deve existir no interior da cabina extintor de pó químico seco.
- j) Não efectuar manobras com a caixa de carga levantada.
- k) Antes de efectuar operações de basculamento da carga verificar se existem pessoas na zona.
- l) Não é permitida a condução destes veículos a pessoas sem a respectiva licença de condução.
- m) Respeitar a carga máxima indicada pelo fabricante.
- n) Não deixar cair na via parte do carregamento.
- o) Não fazer o movimento de marcha atrás em direcção à espalhadora sem autorização e controlo do manobrador da espalhadora.

Edição:	1 09-02-2006	Elaboração:
Revisão:	0 09-02-2006	Eng. Mónica Inácio Técnico Superior de Segurança e Higiene no Trabalho