

PRINCIPAIS RISCOS

- ☐ Entalões e esmagamento
- ☐ Descargas eléctricas
- ☐ Quedas ou choques no transporte

Medidas de Prevenção

- a) Verificar dispositivos de segurança com regularidade.
- b) Estacionar em superfície plana e horizontal.
- c) Elementos móveis protegidos por carcaças.
- d) Ligação terra feita à rede.
- e) Nunca introduzir o braço no tambor em movimento.
- f) Deve ser limpa e imobilizada quando terminados os trabalhos.

Edição:	1 09-02-2006	Elaboração:
Revisão:	0 09-02-2006	Eng. Mónica Inácio Técnico Superior de Segurança e Higiene no Trabalho