

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	REDE DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA		
	1.1	Fornecimento e montagem de projetores e respetivo acessório de fixação, conforme especificações técnicas do projeto, incluindo remoção dos equipamentos antigos e todo tipo de ligações elétricas, dos seguintes tipos:		
1	1.1.1	Projetor tipo P1	UN	50
2	1.1.2	Projetor tipo P2	UN	6
3	1.1.3	Projetor tipo P3	UN	4
	1.2	Fornecimento e aplicação dos seguintes materiais:		
4	1.2.1	Coluna bi-cilindrica de iluminação decorativa de hu=2,5m, por enterramento, pintada na cor verde escuro.	UN	3
5	1.2.2	Manilha de betão Ø30 para instalação de coluna, incluindo caixa de ligação em portinhola e execução de ligações elétricas.	UN	3
6	1.2.3	Controlador DMX STICKDE3 para projetores P2.	UN	1
7	1.2.4	DMX-RDM terminator	UN	2
8	1.2.5	Tubo rígido Ø25, fixo a elemento de alvenaria ou subsolo, para passagem de cabo de comando DMX até aos projetores P2.	ml	100
9	1.2.6	Cabo de sinal para sistema DMX 2x24 AWG OD 4,45mm2.	ml	100
10	1.2.7	DMX-RDM terminator	UN	2
11	1.2.8	Cabo de alimentação XV-F 3G2,5mm2	ml	100
12	1.3	Manutenção de Q.E. existentes, incluindo instalação de interruptor horário astronómico, fechadura, limpeza e reapertos de bornes existentes.	UN	2
13	1.4	Manutenção de projetores Piso da Exporlux, incluindo limpeza e substituição de lâmpada e acessórios.	UN	2
14	1.5	Execução de todos os ensaios técnicos indispensáveis à correta exploração das infraestruturas, incluindo configurações do sistema RGB, alterações, adaptações e ligações elétricas em todo o circuito de iluminação decorativa das muralhas.	UN	1