



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	local de execução
	1	ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS			
1	1.1	Fornecimento, montagem, construção, desmontagem e demolição de estaleiro, montagem de vedações do tipo chapa metálica perfilada ou rede plástica com estrutura metálica, com cor a definir pelo dono da obra, limpeza do local da obra, e todos os trabalhos preparatórios e necessários à sua perfeita execução, e todos os meios necessários para a realização da obra e dos trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo nomeadamente, os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos e ainda as instalações para a fiscalização.	vg	1,00	Castanheira de Pera
2	1.2	Manutenção, exploração e conservação do estaleiro, limpeza do local de obra, incluindo todos trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo pessoal dos sub-empregadores e terceiros em geral de acordo com as regras gerais de higiene e segurança no trabalho, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho.	vg	1,00	Castanheira de Pera
3	1.3	Implementação e manutenção do Plano de Segurança, Higiene e Saúde no estaleiro de obra.	vg	1,00	Castanheira de Pera
4	1.4	Implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, nos termos da legislação em vigor.	vg	1,00	Castanheira de Pera
	2	MOVIMENTO DE TERRAS			
5	2.1	Escavação de terras de qualquer natureza para implantação de fundação da construção, profundidade até 0.25cm, incluindo remoção de terras e transporte a vazadouro autorizado, bem como todos os trabalhos necessários e complementares.	m3	3,48	Castanheira de Pera
	3	ESTRUTURA			
6	3.1	Fornecimento e aplicação de betão de limpeza com 0.05m de espessura mínima, para nivelamento do terreno no local de implantação do edifício, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	m3	0,70	Castanheira de Pera
7	3.2	Execução de ensoleiramento geral de betão armado, realizado com betão C20/25, armado com armaduras electrossoldadas de classe A500 (malhasol), dimensionada de acordo com as características do terreno. Incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios necessários à boa execução da tarefa.	m3	2,78	Castanheira de Pera
8	3.3	Fornecimento e execução de laje de cobertura sobre os ossários em betão C20/25 armado com armadura electrossoldada da classe A500 (malhasol), com saliência de 0.10cm em relação às tampas dos ossários, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares necessários.	m3	2,78	Castanheira de Pera
	4	ALVENARIAS			
9	4.1	Execução de paredes laterais do edifício de ossários em alvenaria simples de tijolo furado (30x20x11), assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:6, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementar necessários. Nota: De modo a evitar a condensação dentro dos ossários, deverá ficar entre estes e a parede posterior uma caixa de ar devidamente ventilada. (ver peça desenhada - folha 04)	m2	15,12	Castanheira de Pera
	5	OSSÁRIOS			



Município de Castanheira de Pera

Procedimento 01/OP/2021

10	5.1	Fornecimento e colocação de módulos pré-fabricados de ossários, do tipo "BEIRACORVO", ref. ^a BC085, ou equivalente, incluindo fechamento de juntas com massa própria, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares necessários a um perfeito acabamento.	UN	88,00	Castanheira de Pera
6	IMPERMEABILIZAÇÃO				
11	6.1	Impermeabilização de coberturas com duas demãos de isolante asfáltico a frio, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correcta aplicação e eficácia.	m2	13,92	Castanheira de Pera
7	REVESTIMENTOS				
12	7.1	Fornecimento e execução de salpico, emboço e reboco em paredes laterais, com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	m2	53,59	Castanheira de Pera
8	CANTARIAS				
13	8.1	Fornecimento e assentamento de tampas em granito Rosa Monção de 0.02m de espessura mínima, incluindo gravação numérica, furação para colocação de conjunto de acessórios (floreira, cercadura, crucifixo e placa de identificação) e cravos em bronze para suporte das mesmas, bem como todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares necessários a um perfeito acabamento final do edifício.	UN	88,00	Castanheira de Pera
14	8.2	Fornecimento e assentamento faixa de granito Rosa Monção de 0.02m de espessura mínima, em volta das tampas para um perfeito acabamento do edifício, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos acessórios ou complementares necessários a um perfeito acabamento final.	m2	2,20	Castanheira de Pera
9	PINTURAS				
15	9.1	Pintura a três demãos com tinta plástica para exteriores, na cor branca, em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	m2	53,59	Castanheira de Pera
10	SERRALHARIAS				
16	10.1	Fornecimento e colocação de cravos para assentamento de tampas dos ossários em granito Rosa Monção, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários e complementares à sua correta instalação e eficácia.	UN	110,00	Castanheira de Pera
11	DIVERSOS				
17	11.1	Fornecimento de placas PVC (80x70cm)	UN	24,00	Castanheira de Pera
18	11.2	Fornecimento e colocação de cravos em bronze, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários e complementares à sua correcta instalação e eficácia.	UN	200,00	Castanheira de Pera