

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios e complementares		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos necessários.	vg	1
	2	Movimento de terras		
2	2.1	Limpeza, regularização, nivelamento e reperfilamento de caminhos com recurso a motoniveladora, incluindo, compactação, incluindo carga, transporte e remoção dos produtos sobranes a vazadouro e eventual indemnização por depósito (largura média = 4,20m)	m2	102900
	3	Drenagem		
3	3.1	Limpeza, reperfilamento, abertura e regularização de bermas e valetas em ambos os lados do caminho para condução de águas pluviais.	ml	24500
4	3.2	Abertura de valas á profundidade necessária, com recurso a retroescavadora, para escoamento e encaminhamento de águas provenientes de valetas e de outros órgãos de drenagem e todos os trabalhos, materiais e acessórios complementares	ml	120
	4	Pavimentos		
5	4.1	Preenchimento de depressões existentes, com recurso ao fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, (tout-venant), incluindo espalhamento e compactação , bem como todos os trabalhos necessários.	TON	450