

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro		
1	1.1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, nomeadamente: Transporte de produtos sobranes da empreitada a vazadouro; Implementação de medidas de segurança e higiene, inclui-se nomeadamente a entrega do Plano de Segurança e Saúde antes da celebração do Auto de Consignação; Colocação de placas nas medidas regulamentares com designação da obra, dono de obra, valor de adjudicação, entidade executante, fiscalização e coordenação de segurança em obra. Apresentação do plano de sinalização rodoviária temporária incluindo desvios de obra, caso necessário, a aprovar previamente pela fiscalização. Limpeza do local após levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposição e/ou reconstrução de elementos danificados.	vg	1
	2	EXECUÇÃO DOS TRABALHOS		
2	2.1	Demolição/Corte de parte do muro com aprox. 1,5m (que confina com a rua) na direcção da zona onde vai ser instalada a plataforma elevatória vertical e demolição de 2 rampas junto da via automóvel para acesso ao prédio, incluindo carga, transporte e descarga do material sobranes para destino final adequado de acordo com o definido em PPGRCD, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.	vg	1
3	2.2	Remoção de gradeamento em toda a frente da varanda (na zona que vai aumentar), adaptação do gradeamento existente à largura da varanda sendo utilizado para o efeito o gradeamento a cortar para o acesso da plataforma. Comprimento do gradeamento é de 4m. Inclui-se todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.	vg	1
4	2.3	Execução de trabalhos de decapagem, tratamento e pintura de todo o gradeamento existente com aproximadamente 12m de comprimento, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.	vg	1
5	2.4	Tratamento das fissuras existentes na laje da varanda incluindo picagem, tratamento de fissura e execução de novo revestimento. Inclui-se todos os materiais e trabalhos necessários à perfeita execução.	vg	1
6	2.5	Fornecimento e aplicação de estrutura metálica para execução do suporte ao aumento da varanda, composta por 5 perfis transversais em I de 10x10 com 1,6m de comprimento, 2 perfis longitudinais de 15x30cm com 4m de comprimento, 5 perfis transversais de 0,7x0,7cm com 1m de comprimento, 3 perfis longitudinais de 0,7x0,7cm com 4m de comprimento e 2 pilares com aproximadamente 2,5m, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	vg	1
7	2.6	Revestimento de toda a varanda em chapa de oliveira, incluindo o topo da varanda e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários.	m2	9
8	2.7	Execução de plataforma de acesso e do poço para a instalação da plataforma elevatória vertical com as dimensões de 1.35mx1.30 em que o poço terá de ter no mínimo 76mm. Os muros de suporte serão executados em betão ciclopico e a base será em betonilha armada. Inclui-se todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.	m3	8
9	2.8	Retificação da rampa de acesso ao portão da cave. Inclui-se a execução de trabalhos de demolição parcial da rampa e a execução da nova rampa retificada em função das novas cotas de projeto (ver peça desenhada). A execução da retificação da rampa deverá ser executada com uma betonilha armada. Inclui-se todos os trabalhos e materiais necessários à perfeita execução.	m2	5
10	2.9	Fornecimento e assentamento de pavet rectangular (20x10x6), de cor cinza, com 0,06m de espessura. Inclui-se camada de sub-base em saibro com 15cm de espessura, camada de base em material britado de granulometria extensa (tout-venant) com 10cm de espessura, devidamente regado e compactado e camada de assentamento em areia com espessura mínima de 0,05m. Inclui-se os demais trabalhos e acessórios complementares para o seu correto assentamento.	m2	15
11	2.10	Fornecimento e aplicação de lancil de betão do tipo L15, incluindo corte e remoção do betuminoso para a sua implantação. Inclui-se a abertura de caboucos e argamassa de assentamento, bem como todos os trabalhos e acessórios complementares para a sua correta aplicação.	ml	20
12	2.11	Fornecimento e aplicação de canetele no passeio junto da rampa para acesso à garagem, incluindo ligação à caixa já existente (aprox. 2.5m) e todos os trabalhos e acessórios complementares para a sua correta aplicação.	ml	3

13	2.12	Execução de um novo sumidouro no alinhamento do novo lancil. Inclui-se a substituição da grelha do sumidouro existente por uma tampa em betão e a execução de um novo sumidouro com grelha metálica C400, junto do lancil, incluindo ligação ao sumidouro existente (aprox. 0.6m) e de todos os trabalhos acessórios e complementares para a sua correta aplicação.	UN	2
----	------	---	----	---