

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Art.Âº	Execução de Muro de Contenção na Travessa da Casa Caída - Estreito de Câmara de Lobos		
	1	Estaleiro e Sinalização		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro de apoio à obra, incluindo as correspondentes instalações provisórias, desenvolvimento e implementação em fase de obra do Plano de Segurança e Saúde e do Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição e a recuperação das áreas afectadas derivado da própria execução dos trabalhos, nomeadamente valetas, passeios, guardas metálicas e grelhas metálicas.	vg	1
2	1.2	Sinalização temporária dos trabalhos durante a execução da empreitada, de acordo com a regulamentação em vigor.	vg	1
	2	Obras de Arte Acessórias		
3	2.1	Betão ciclópico em muros e serventias, utilizando 60% de betão simples da classe C16/20 e 40% de pedra de basalto limpa, com dimensão máxima de 50cm, assentes à distância entre faces nunca superior a 5cm, incluindo drenagem a tardo através de bueiros em tubo PVC com Ø90mm, cofragem, descofragem, escoramento e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução. (Nota: No presente artigo, encontra-se incluída a desmatação e escavação para implantação dos muros, em terreno de qualquer natureza, incluindo entivação, drenagem e bombagem de caudais afluentes, carga, transporte, descarga em vazadouro autorizado, espalhamento e indemnização por depósito).	m3	106,4
4	2.2	Fornecimento e aplicação de crespido hidráulico em muros, com argamassa de cimento e areia, ao traço 1:2.5 com 0.01m de espessura, utilizando pigmentação com óxido de ferro (cor rosa), incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	m2	80
	3	Pavimentação		
5	3.1	Fresagem do pavimento betuminoso, com 0.06m de espessura média, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	m2	96
6	3.2	Fornecimento e aplicação de rega de colagem, com emulsão catiónica rápida do tipo CRS-1 à taxa de 0.7kg/m², incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	m2	96
7	3.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste superficial ("tapete") com 0.06m de espessura média após compactação, incluindo todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	m2	96