

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Substituição do dreno		
1	1.1	Remoção do dreno existente, incluindo o tubo em PEAD, seixo rolado e base em gabião, incluindo todos os meios e trabalhos necessários a sua boa execução, e envio dos resíduos a vazadouro licenciado.	vg	1
2	1.2	Instalação de dreno de arranque para extração do biogás, incluindo base de gabião, enchimento com seixo rolado e tubagem em PEAD DN 160 com 9,5m de altura, incluindo todos os meios e trabalhos necessários a sua boa execução.	vg	1
3	1.3	Instalação de tubo-guia, sobre o gabião, em ferro fundido ou aço com costura com 2,00mm, DN 500 e 9,5m. Este tubo-guia será preenchido com seixo rolado, mantendo-se o conjunto estável na posição vertical, conforme desenho 1 do anexo 1, incluindo todos os meios e trabalhos necessários a sua boa execução.	vg	1
4	1.4	Instalação de 9 anéis de betão simples perfurados (1250x1000x100), preenchidos com seixo rolado, incluindo movimentação dos resíduos já depositados, para posterior recolocação no local, e todos os meios e trabalhos necessários a sua boa execução.	vg	1
	2	Instalação do dreno		
5	2.1	Instalação de dreno de arranque para extração do biogás, incluindo base de gabião, enchimento com seixo rolado e tubagem em PEAD DN 160 com 9,5m de altura, incluindo todos os meios e trabalhos necessários a sua boa execução.	vg	1
6	2.2	Instalação de tubo-guia, sobre o gabião, em ferro fundido ou aço com costura com 2,00mm, DN 500 e 9,5m. Este tubo-guia será preenchido com seixo rolado, mantendo-se o conjunto estável na posição vertical, conforme desenho 1 do anexo 1, incluindo todos os meios e trabalhos necessários a sua boa execução.	vg	1
7	2.3	Instalação de 9 anéis de betão simples perfurados (1250x1000x100), preenchidos com seixo rolado, incluindo movimentação dos resíduos já depositados, para posterior recolocação no local, e todos os meios e trabalhos necessários a sua boa execução.	vg	1
	3	Prolongamento do dreno		
	3.1	Prolongamento dos drenos de biogás, incluindo tubo de PEAD DN 160 com 7,5m de altura, perfurado radialmente, com ligação ao existente através uma abraçadeira rápida em aço inox, incluindo todos os meios e trabalhos necessários a sua boa execução.		
8	3.2	Instalação de tubo-guia, sobre o gabião, em ferro fundido ou aço com costura com 2,00mm, DN 500 e 9,5m. Este tubo-guia será preenchido com seixo rolado, mantendo-se o conjunto estável na posição vertical, conforme desenho 1 do anexo 1, incluindo todos os meios e trabalhos necessários a sua boa execução.	vg	2
9	3.3	Instalação de 9 anéis de betão simples perfurados (1250x1000x100), preenchidos com seixo rolado, incluindo movimentação dos resíduos já depositados, para posterior recolocação no local, e todos os meios e trabalhos necessários a sua boa execução.	vg	2
	4	Prolongamento dos anéis perfurados		
10	4.1	Instalação de 5 anéis de betão simples perfurados (1250x1000x100), incluindo colocação de saibro ao redor dos anéis, movimentação dos resíduos já depositados, para posterior recolocação no local, e todos os meios e trabalhos necessários à sua boa execução.	UN	5