



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0.1	Na descrição dos articulados consideram-se integados: o fornecimento e aplicação de todos os materiais, incluindo elementos acessórios e auxiliares, bem como a utilização e mobilização dos equipamentos e meios apropriados, a montagem e desmontagem de estaleiro, a adoção de meios físicos e humanos necessários à execução e acabamento de todos os trabalhos descritos no presente mapa de medições e os necessários ao cumprimento integral do objetivo da empreitada correspondente.		
	0.2	Todas asm marcas referenciadas no presente Mapa são \do tipo\ ou \equivalente\.		
	0.3	Todas as medidas devem ser confirmadas no local de obra, previamente à execução dos trabalhos.		
	0.4	A execução dos trabalhos de remoção da empreitada, inclui todos os trabalhos de limpeza e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes e todos os custos para depósito dos mesmos.		
	1	Revestimento de Paredes		
1	1.1	Fornecimento e execução de fixação de revestimento pétreo, conforme desenhos pormenor, incluindo equipamento necessário para trabalhos em altura, com todos os trabalhos, remates, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	3605,67
2	1.2	Remoção de elementos constituídos em betão com forma de paralelepípedo em fachada e respetivos elementos de suporte / amarração, incluindo equipamento necessário para trabalhos em altura, com todos os trabalhos, remates, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento	UN	129
3	1.3	Fornecimento e assentamento de pedra de revestimento semelhante à existente, com estereotomia igual ao local de aplicação com remoção prévia da pedra existente partida, incluindo material de colagem, equipamento necessário para trabalhos em altura, com todos os trabalhos, remates, materiais e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento	m2	140,46