

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
		As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se associadas ao termo "do tipo ou equivalente"		
	1	CAPÍTULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANÇA		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003.	vg	1
3	1.3	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
4	1.4	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
5	1.5	Fornecimento, colocação e desmontagem após conclusão dos trabalhos, de sinalização temporária para controlo, desvio ou interrupção de tráfego, de acordo com plano devidamente aprovado e incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	1
	2	CAPÍTULO 2: PASSADIÇO		
6	2.1	Remoção dos materiais a substituir, nomeadamente as réguas do deck (2520,00m ²), postes (50)e corda(200,00ml), incluído todos os equipamentos e trabalhos inerentes.	vg	1
7	2.2	Fornecimento e execução de passadiço pedonal de acesso à praia, com largura útil de 1,40m, incluindo estrado de réguas de Deck em Pinho Silvestre tratado em autoclave standard (140X2,8X14,5cm), reforço da subestrutura existente (3600ml) composta por longarinas em madeira tratada (400X9,5X6cm), fixados por parafusos em aço inox AISI 316L (64.000un 5X70mm), incluído todos os equipamentos e trabalhos inerentes.	m ²	2520
8	2.3	Fornecimento e execução dos postes em falta de madeira tratada torneada, idênticos aos existentes (Ø 8cm 400cm)incluído todos os equipamentos e trabalhos inerentes.	UN	50
9	2.4	Fornecimento e execução de corda a ligar os postes, incluído todos os equipamentos e trabalhos inerentes.	ml	200