

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
		As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se associadas ao termo "do tipo ou equivalente"		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL273/2003, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	vg	1
3	1.3	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
4	1.4	Disponibilização, durante o decorrer da obra, de todos os elementos necessários à elaboração da Compilação Técnica da obra, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes.	vg	1
5	1.5	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	2
6	2.1	Abertura de vão de porta com 0,90m x 2,00 m, na receção, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	m2	1,8
7	2.2	Remoção de 4 tijolos de vidro com 0,20m x 0,20m cada, incluindo carga transporte e descarga em vazadouro licenciado e autorizado.	vg	1
8	2.3	Remoção de equipamento sanitário (sanita, lavatório e base de duche) na instalação sanitária da receção, carga transporte e descarga em vazadouro licenciado e autorizado.	UN	3
9	2.4	Remoção dos azulejos existentes na instalação sanitária da receção, incluindo carga transporte e descarga em vazadouro licenciado e autorizado.	UN	15
10	2.5	Remoção de pavimento da portaria, incluindo carga transporte e descarga em vazadouro licenciado e autorizado.	UN	5,5
11	2.6	Remoção de candeeiro de iluminação pública existente na zona de convívio exterior, incluindo carga transporte e descarga em vazadouro licenciado e autorizado.	UN	1
12	2.7	Remoção de portas e aros nos duchos dos balneários masculinos e femininos com reparação e pintura das áreas afetadas pela remoção, incluindo carga transporte e descarga em vazadouro licenciado e autorizado.	UN	6
13	2.8	Remoção dos azulejos existentes nos duchos dos balneários masculinos e feminino, incluindo carga transporte e descarga em vazadouro licenciado e autorizado.	m2	60
14	2.9	Remoção e desactivação das redes existentes (agua,esgotos) na instalação sanitária da receção, carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado e autorizado a uma distância média previsível até 20km.	UN	1
15	3.1	Execução de pavimento em blocos de betão retangulares, de cor vermelha, com 20x10x5cm, em percursos acessíveis, bem como da camada de base em argamassa seca de cimento e areia ao traço 1:5, com espessura mínima de 5cm, incluindo fornecimento, transporte, carga e descarga de materiais, assentamento das pedras, regularização, abertura do fundo de caixa e compactação do fundo, todos os materiais, acessórios, mão-de-obra e todos os trabalhos necessários a uma boa execução a entrada do parque de campismo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	m2	80
	3.2	Remoção, fornecimento e colocação de tampas de pavimento em ferro fundido, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes:		
16	3.2.1	tampa com as medidas de 0,40m x 0,40m	m2	4
17	3.2.2	tampa com as medidas de 0,60m x 0,60m	m2	6
18	3.2.3	tampa com as medidas de 0,70m x 0,70m	m2	2
19	3.2.4	tampa com as medidas de 1,00m x 1,00m	m3	1
4		CAPÍTULO 4: REPARAÇÕES E REVESTIMENTOS EM PAREDES E TETOS		

20	4.1	Colocação de azulejos na instalação sanitária da receção, do tipo ou equivalente a Cinca arquitectos mate cor azul Caribe ref 2315, com as medidas 0,20mx0,20m, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	m2	15
21	4.2	Colocação de azulejos, nos duches dos balneários masculinos do tipo ou equivalente a Cinca arquitectos mate cor azul Caribe ref 2315, com as medidas 0,20mx0,20m, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	m2	30
22	4.3	Colocação de azulejos nos duches dos balneários femininos do tipo ou equivalente a Cinca arquitectos mate cor Beje calahari ref 2342\, com as medidas 0,20mx0,20m, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	m2	30
5	CAPÍTULO 5: REPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE PAVIMENTOS			
23	5.1	Fornecimento e assentamento de mosaico porcelânico do tipo \"Cinca\" na cor branca na área da portaria, com as medidas de 0,40mx0,40m, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	m2	5,5
24	5.2	Fornecimento e assentamento de mosaico porcelânico do tipo \"Cinca\" na cor branca na área da receção, com as medidas de 0,40mx0,40m, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	m2	45
25	5.3	Fornecimento e assentamento de mosaico porcelânico do tipo \"Cinca\" na cor branca na sala de convívio e instalações sanitárias, com as medidas 0,30mx0,30m, em cima do pavimento existente, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	120
26	5.4	Fornecimento e colocação de pavimento na varanda junto a sala de convívio, porcelânico do tipo \"Cinca Cinza Claro R10, Ref. 4329 com as medidas 0,30mX0,30m, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	m2	35
27	5.5	Fornecimento e colocação de pavimento na varanda junto a sala de convívio, porcelânico do tipo \"Cinca Cinza Claro R10, Ref. 4329 com as medidas 0,30mX0,30m, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	m2	6
6	CAPÍTULO 6: REPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE SERRALHARIAS			
28	6.1	Afinação do vão, considerando o fornecimento e montagem de fechadura e puxador, na porta da portaria, posto médico, sala da caldeira, sala dos cacifos, antiga cozinha dos funcionários, sala de convívio e balneários, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	13
29	6.2	Afinação do vão de janela na cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
30	6.3	Remoção, fornecimento e montagem de novo gradeamento no vão de janela da cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
31	6.4	Fornecimento e montagem de um vão de janela com as medidas de: 1,20m x 0,30 m, na arrecadação, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
32	6.5	Afinação do vão de porta, considerando a colocação de vidro com as medidas de: 1,85mx0,75m, colocação de 1 chapas em alumínio com as medidas de: 0,60m x 0,70m fornecimento e montagem de fechadura e puxador, na estrutura de alumínio do vão de acesso aos balneários femininos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
33	6.6	Afinação do vão de porta, considerando a colocação de vidro com as medidas de: 1,20mx0,60m, colocação de 2 chapas em alumínio com as medidas de: 0,60m x 0,70m fornecimento e montagem de fechadura e puxador, na estrutura de alumínio do vão de acesso aos balneários femininos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
34	6.7	Fornecimento e montagem de uma estrutura em alumínio e vidro para proteção das máquinas de lavar roupa, em perfis de alumínio anodizado na cor branca da classe 15 do tipo \"Navarra, sistema N14 200\" ou equivalente com as medidas de: 3,20m de largura x 2,80 m de altura, no qual esteja integrado uma porta com 0,90 m largura, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
35	6.8	Afinação dos vãos de janela da sala de convívio, considerando a remoção das persianas e pinturas das caixas de estores a cor azul (1,70 m x 0,30 m), incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	12
36	6.9	Fornecimento e montagem de porta exterior em alumínio na sala de convívio, com as medidas de: 2,00 m x 1,00 m, considerando a remoção da porta existente.	UN	1
37	6.10	Fornecimento e montagem de estrutura em alumínio e vidro a colocar na sala junto a receção, em perfis de alumínio anodizado na cor branca da classe 15 do tipo \"Navarra, sistema N14 200\" ou equivalente, com aplicação de vidro simples, com as medidas de 2,90m x 2,80m, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
7	CAPÍTULO 7: PINTURAS			
	7.1	Pintura em todas as paredes e tetos exteriores, com primário tipo \"Cinolite da Cin, ref. 54-852, ou equivalente, incluindo remoção de parte da tinta existente todos os trabalhos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.		
38	7.1.1	Edifício da portaria	m2	42
39	7.2	Pintura a duas demãos de tinta acrílica tipo \"Novaqua HD da Cin, ref. 10-125\", em todas as paredes e tetos exteriores, incluindo todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução, no edifício da portaria	m2	42



Município de Faro

Procedimento 2021/CCPE/OP/2

	7.3	Pintura a duas demãos de tinta aquosa tipo vinyclean da Cin, ref. 10-240 , ou equivalente, em paredes e tetos interiores, todos os materiais e trabalhos necessários a boa		
40	7.3.1	Edifício da portaria	m2	9,5
41	7.3.2	Sala de convívio. Hall de entrada e instalações sanitárias	m2	150
42	7.3.3	Receção, escritório, cozinha e instalações sanitárias	UN	270
43	7.4	Pintura das portas de madeira na cor branca com as medidas de. 0,60 m x 2,00 m na sala de convívio, com tinta de esmalte do tipo ou equivalente a "Hammerite da Robbialac meio-brilho", todos os trabalhos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	UN	5
44	7.5	Pintura do elemento "rodacadeiras" da sala de convívio, na cor branca, com tinta de esmalte do tipo ou equivalente a "Hammerite da Robbialac meio-brilho", todos os trabalhos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	ml	35
45	7.6	Pintura de gradeamentos em vãos de janela com 1,60m x 1,10m com tinta de esmalte do tipo ou equivalente a "Hammerite da Robbialac meio-brilho", todos os trabalhos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	UN	4
8	CAPÍTULO 8: IMPERMEABILIZAÇÃO			
46	8.1	Fornecimento e assentamento do complexo de impermeabilização; constituído por pintura cruzada de "Iperkote I" ou equivalente, tela betuminosa "Plyplas 30" ou equivalente, considerando todos os trabalhos e materiais inerentes, incluindo remates, sobreposições e dobras (cobertura e platibandas), no terraço de cobertura da sala de convívio, receção e postdo médico, todos os trabalhos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	m2	310
9	CAPÍTULO 9: LOUÇAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTO SANITARIO			
47	9.1	Fornecimento e assentamento de Lavatório cerâmico do tipo "sanitana linha munique, ref.ª S10012417200000 " com fixação para aplicação mural (605X465X840mm) ou equivalente de cor branca, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a sua instalação.	UN	1
48	9.2	Fornecimento e assentamento de sanita compacta de descarga ao chão, com assento em MDF, incluindo autoclismo (tanque), do tipo, Sanitana, da série Munique (505X350X390mmm), Ref:ª S10012823600000 ou equivalente de cor branca, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a sua instalação.	UN	1
49	9.3	Fornecimento e assentamento de base de chuveiro quadrada c/ 90x90 tipo "sanitana - linha vital", ou equipamento equivalente, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a sua instalação.	UN	1
50	9.4	Fornecimento e assentamento sistema de duche de embutir tipo "zenit confort - modelo tetrís", ou equipamento equivalente, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a sua instalação	UN	1
51	9.5	Fornecimento e assentamento de torneira de coluna com temporizador para lavatório zenit technic, refª sm010, ou equipamento equivalente, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários a sua instalação.	UN	1
52	9.6	Torneira de passagem e segurança (estimativa)	UN	2
10	CAPÍTULO 10: REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUAS E ESGOTOS			
53	10.1	Fornecimento e assentamento da rede de distribuição de águas frias, em tubagem do tipo de PEAD, incluindo abertura e tapamento de roços e valas, acessórios do sistema e todos os trabalhos e materiais inerentes.	vg	1
54	10.2	Substituição da rede de esgoto existente, fornecimento e montagem da nova rede de esgotos, com descarga /ligação a rede existente ou local a definir, incluindo acessórios, abertura e tapamento de roços e todos os trabalhos e materiais inerentes.	vg	1
11	CAPÍTULO 11: DIVERSOS			
55	11.1	Fornecimento e montagem de porta em madeira na zona do escritório, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	UN	1
56	11.2	Montagem e fornecimento de 3 tanques para lavagem de roupa, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	UN	3
57	11.3	Recolocação das barras de estendal (duas) que estão na zona de convívio exterior, em zona a definir, todos os trabalhos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	vg	1
58	11.4	Fornecimento e montagem de pedras da região nos degraus de acesso a antiga cozinha dos funcionários (1,20 m x 0,30 m), todos os trabalhos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	ml	6
59	11.5	Fornecimento e montagem de pias no pavimento, com as medidas de: 0,38m x 0,38 m, nas zonas de lavagem de louça nos dois lavadouros, todos os trabalhos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	UN	2
60	11.6	Fornecimento e montagem de 6 pias quadradas com as medidas de: 0,38 m x 0,38 m e 6 pias redondas com 38 diâmetro, nas zonas de lavagem de louça nos lavadouros, todos os trabalhos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	UN	12



Município de Faro

Procedimento 2021/CCPE/OP/2

61	11.7	Fornecimento e assentamento de espelho Tipo \"SAINT GOBAIN GLASS\" de 3 mm de espessura, 0,30 m acima das bancadas de lavatório com aplicação continua e 0,90 m de altura , incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes.	m2	12
62	11.8	Fornecimento e montagem de gradeamento de vãos de janela com as medidas de 1,60m x 1,10m, idêntico ao existente, considerando a remoção do gradeamento existente, todos os trabalhos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.	UN	2
12	CAPÍTULO 12: INSTALAÇÕES ELECTRICAS			
63	12.1	Luminárias tipo GPS200 (Philips) ou equivalentes equipadas preferencialmente com LEDs e todos os acessórios de ligação, funcionamento e fixação	UN	1
64	12.2	Colunas aço galvanizado bisseccionais de Hu=4m, tipo corrente, com tratamento anticorrosão e pintura a branco, incluindo maciço de fixação, caixa de seccionamento/protecção, cabos e todos os acessórios de fixação e ligação a outro candeeiro que está a 27 m.l., incluindo maciço e tubos.	UN	1
65	13.1	Limpeza geral da obra incluindo interiores e exteriores. (valor global)	vg	1