

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS - PORTIMÃO		
	1.1	REPARAÇÃO DE PAVIMENTO		
1	1.1.1	Escavação para abertura de caixa com 0,30m de espessura, compactação do fundo de caixa e aplicação de tout-venant com 0,24m, incluindo corte, carga e transporte do pavimento existente a vazadouro, e todos os trabalhos necessários à sua execução e fresagem, com:	m2	3000
2	1.1.2	Aplicação de tapete betuminoso em camada de desgaste com espessura de 0,06m de espessura média de recalque, executado a quente com inertes de sienito de granulometria adequada, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos complementares e remate das cabeças móveis e tampas existentes com o betuminoso.	m2	3000
3	1.1.3	Fornecimento e colocação de toda a sinalização temporária prevista para a execução dos trabalhos quando solicitados para a reparação do pavimento	vg	1
	2.	Pintura / Sinalização		
4	2.1	Pintura com tinta branca sprayplástico a quente com microesferas incorporadas, incluindo fornecimento, aplicação, limpeza do pavimento e pré-marcação	vg	1
5	2.1.1	Linha Branca continua (LBC 0,12)	ml	500