

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS		
1	1.1	ARMÁRIO e respetiva eletrificação constituído por 1 Portinhola P100; 1 Caixa de contador; Quadro elétrico com interruptor diferencial 25/0,03A, Disjuntor 3x16A, Tomada de encravamento 3x16A e terra de proteção que engloba 2 elétrodo e respetivos cabos de alimentação H1XV-R1x35mm2 Verde/Amarelo	vg	1
2	1.2	Abertura e tapamento de vala (com sinalização de cabo e cabo a 60cm de profundidade) e remoção de excedentes	ml	720
3	1.3	Instalação de cabo LSVAV4x35 em vala e fornecimento e instalação de tritubo 40x2,6	ml	725
4	1.4	Ligação do cabo ao quadro da instalação (potência e comando)	vg	1
5	1.5	Fornecimento e instalação de quadro de potência e comando	vg	1
6	1.6	Ensaio e certificação da instalação que engloba a constituição referida no ponto 1.1	vg	1