

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	.	Caminho da Rotunda da Zona Industrial ao Santuário da Santa Eufémia		
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro global da empreitada, de acordo com legislação em vigor	vg	1
	2	Higiene e Segurança		
2	2.1	Implementação das medidas de higiene, segurança e saúde e actualização do plano à obra em causa	vg	1
3	2.2	Fornecimento e implementação do Plano de gestão de resíduos nos termos da legislação em vigor	vg	1
	3	Diversos		
4	3.1	Betonilha de cor verde e betão com 0,08m de espessura	m2	1000
5	3.2	Vedação e estrutura em madeira	m2	500
	4	Iluminação Pública		
6	4.1	Luminária tipo LED de 3378Lm aplicada no topo de coluna de poliéster de secção tronco cónico de 4m de altura útil. Classe II de isolamento, com eletrificação e quadro de entrada para portinholas, fixação ao solo por flange e chumbadouros, de acordo com estudo luminotécnico e CTE.	UN	13
7	4.2	Piquetes	UN	13
8	4.3	Ligação ao armário de IP (existente) conforme peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos necessários para o seu bom funcionamento.	vg	1
9	4.4	Travessias em tubos diâmetro 125 e diâmetro 63 em PVC 6KG para arruamentos com manilhas (2tubos sendo 1 reserva)	ml	15
10	4.5	Armário de iluminação pública completamente equipado de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos os acessórios para ligação à rede, em perfeitas condições	UN	1
11	4.6	Todos os trabalhos de interligação do armário de IP ao Armário de distribuição existente, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, incluindo a intervenção no AD existente.	vg	1
12	4.7	Cabo LSVAV\$35mm2	ml	15