



ÁGUAS
DE VISEU

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU
Medições
REABILITAÇÃO HIDROGRÁFICA DO RIO PAVIA EM 2021

Designação	Un	Dimensões	Quantidades	
			Parciais	Totais
1- Limpeza das margens do rio numa faixa de 2,00m de largura em cada margem, incluindo corte e remoção de vegetação arbustiva infestante de médio porte, remoção de lixo e entulho e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes. <i>Troço da Ponte de Santiago até ao Poço do Nicolau e Pontão da Circular Norte até ao Pontão do Raposo e Troço do açude da Balsa até à ponte em Tondelinha</i>	ml		4 905,00	4 905,00
2- Limpeza do leito do rio, incluindo corte e remoção de vegetação arbustiva infestante de médio porte e vegetação herbácea de qualquer porte, com arranque de raízes, desassoreamento do leito, remoção de lixos e entulhos de qualquer natureza e todos os trabalhos necessários à sua boa execução. <i>Troço desde a Ponte de Santiago até ao Poço do Nicolau, do Pontão da Circular Norte até Av. Antonio José de Almeida e do Açude da Balsa à ponte do Bº de St Antonio em Tondelinha.</i>	ml		7 320,00	7 320,00
3- Reparação do leito do Rio junto ao açude da Casa da Ribeira com execução de ensoleiramento superficial com cerca de 15cm de altura em betão ciclópico incluindo anulação e enchimento de vazios com betão ciclópico.	m3	$(30*5+40*5)*0,15$	52,50	52,50
4- Fornecimento e aplicação de estrutura em ferro, pintado e metalizado, com aplicação de 2 comportas de abertura manual, executadas em ferro U, chapa liza, e chapa anti derrapante para passadiço, metalizado e pintado com as dimensões de 8mx1m, com 40cm de passagem livre para pessoas, para substituição das existentes no Açude da Casa da Ribeira, incluindo retirada e transporte a vazadouro das existentes	Un		1,00	1,00
5- Estaleiro				
5,1- Montagem e manutenção do estaleiro devidamente vedado e sinalizado contendo instalações sanitárias, caminhos de circulação, local para depósito de materiais, local para estacionamento de máquinas e viaturas, escritório e ferramentas.	Un		1,00	1,00



ÁGUAS
DE VISEU

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE VISEU
Medições
REABILITAÇÃO HIDROGRÁFICA DO RIO PAVIA EM 2021

Designação	Un	Dimensões	Quantidades	
			Parciais	Totais
5,2- Desmontagem do Estaleiro, incluindo limpeza do recinto.	Un		1,00	1,00