

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios e complementares.	UN	1
2	1.2	Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo.	UN	1
3	1.3	Execução e colocação dos andaimes ou plataformas necessárias para a execução da obra, apresentação do respetivo termo de responsabilidade, assinado pelo técnico responsável da montagem e execução do mesmo, incluindo escadas de fácil acesso, guarda-corpos, cortina de proteção, vedação completa da obra, tudo executado de acordo com as normas exigidas no Plano de Segurança relativo ao Dec. Lei 273/03 de 29 de Outubro de 2003, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares	UN	1
4	1.4	Fornecimento e organização da Compilação Técnica de todas as especialidades desta Empreitada, bem como de um exemplar de telas finais, com entrega de um CD e um processo em papel, acrescido dos formatos e quantidades definidas pelas entidades licenciadoras e entregar antes da receção provisória da obra, conforme indicação da Fiscalização.	UN	1
5	1.5	Execução e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPG RCD), incluindo todos os trabalhos e operações inerentes à gestão de resíduos resultantes de obras, demolições e construção, em conformidade com o definido no PPGRCD e legislação em vigor. Deverá o Adjudicatário ser portador do certificado de qualidade para execução do tratamento de resíduos provenientes das demolições, conforme se encontra determinado através da documentação solicitada na Portaria 209/2004 de 3 de Março (Lista Europeia de Resíduos e Lista de Operações de Eliminação versus Valorização) e Guia de acompanhamento de Resíduos - Mod. 1428 da INCM.	UN	1
6	1.6	Fornecimento e execução de limpeza geral final da obra (interior, envolvente exterior), incluindo todos os materiais e equipamentos necessários à sua correta execução.	UN	1
	2	DEMOLIÇÕES		
	2.1	Demolição de pavimento existentes para a colocação de novo revestimento, incluindo remoção de todos os revestimentos, transporte de produtos demolidos a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro, tudo de acordo com projecto e Caderno de Encargos.		
7	2.1.1	Piso em taco a levantar (Secretária)	m2	50
8	2.1.2	Piso mosaico hidraulico a demolir (Secretária)	m2	21
	2.2	Remoção de vãos em madeira (janela e portas interior), para adaptação ao novo projecto, incluindo remoção de todos os revestimentos, transporte de produtos demolidos a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e ou par reutilizar se assim indicado, tudo de acordo com projecto e Caderno de Encargos.		
9	2.2.1	Janela com 3.75x1.00m (Secretárias)	UN	1
10	2.2.2	Janela com 2.95x1.00m (Sala de Audiências)	UN	1
11	2.2.2	Porta com 1.00x2.30m (Sala de Audiências)	UN	1
	2.3	Demolição de paredes em alvenaria (com corte mecânico) para abertura de vão interior para reaplicação de porta existente, para adaptação ao novo projecto, incluindo, remoção, transporte de produtos demolidos a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro, tudo de acordo com projecto e Caderno de Encargos.		
12	2.3.1	Abertura com 0.95x2.30 (Sala de Audiências)	UN	1
	2.4	Demolição de lambrim em madeira incluindo rodapé, para adaptação ao novo projecto, incluindo remoção, transporte de produtos demolidos a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro, tudo de acordo com projecto e Caderno de Encargos.		
13	2.4.1	Remoção de lambrim em Sala de Audiências	m2	35,5
	2.5	Demolição de tecto falso, para adaptação ao novo projecto, incluindo, remoção, transporte de produtos demolidos a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro, tudo de acordo com projecto e Caderno de Encargos.		
14	2.5.1	Remoção tecto falso em sala de Audiências.	m2	50,59
	2.6	Anulação e remoção de todo o equipamento e rede eléctrica, para adaptação ao novo projecto, remoção de todos, transporte de produtos demolidos a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro e/ou a fornecer ao dono de obra casa seja solicitado por ele, tudo de acordo com projecto e Caderno de Encargos.		

15	2.6.1	Em Secretárias	vg	1
16	2.6.2	Em Sala de Audiência	vg	1
	2.7	Anulação de ramal de abastecimento água (a vista), para adaptação ao novo projecto, incluindo, remoção, transporte de produtos demolidos a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro, tudo de acordo com projecto e Caderno de Encargos.		
17	2.7.1	Em Secretárias	vg	1
	3	REVESTIMENTOS		
	3.1	Pavimentos		
	3.1.1	Execução de regularização de pavimento com betonilha de regularização 4/6cm de espessura, onde irá ser aplicado novo revestimento, assim como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.		
18	3.1.1.1	Secretaria	m2	71
19	3.1.2	Fornecimento e aplicação de pavimento em reguas 0.12m largura de piso flutuante madeira de soalho de castanho tipo "Wood-cork" ou equivalente, estatificada com base em cortiça, incluindo película base, calha de remate entre pisos, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa aplicação	m2	83
	3.1.3	Execução de polimento e reparação do pavimento interior existente (em taco) com aplicação de verniz baseado em dispersões aquosas tipo "ROBIALAC - Soalho Tráfego 0-50 - 0032" ou equivalente, com duas demãos não diluídas, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução e acabamento, tudo de acordo com os desenhos do projecto e as C.T.E.		
20	3.1.3.1	Em Sala de Audiência	m2	52
	3.1.4	Fornecimento e aplicação de alcatifa, tipo Terrace 2009 ou equivalente, com espelho do degrau e bordadura em madeira maciça de castanho, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa aplicação		
21	3.1.4.1	Em Sala de Audiência	m2	15
	3.2	Paredes		
	3.2.1	Revestimento de parede com lambrim até à altura de 2.30m com painéis acústicos XXI CFRF 3 / 10 Tipo da "Castelhano & Ferreira ou semelhante, acabamento laminado imitação de madeira "Egger" ou equivalente, rasgos superiores com 3mm esp. e afastamento entre eles de 13mm, aplicado sobre perfis metálicos "H" CA-59, incluindo, lâ mineral de 40mm de 40 Kg/m3 e rodapé junto ao piso, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa aplicação e acabamento tudo de acordo com as peças desenhadas e		
22	3.2.1.1.	Em Sala de Audiência	m2	42,18
23	3.2.2	Fornecimento e aplicação de forras em paredes com placas de gesso cartonado prensado com 12 mm, lâ mineral de 40mm de 40 Kg/m3, incluindo emassamento com reboco de face com um máximo de 4mm de espessura, montantes e todos os trabalhos e acessórios de montagem necessários para a sua boa execução tudo de acordo com os desenhos de projeto e peças escritas.	m2	77
	3.2.3	Fornecimento e execução de pintura de paredes interiores com duas demãos de tinta esmalte de base sintética com acabamento acetinado, para interiores, incluindo prévia limpeza (ou lixagem) das superfícies a pintar e aplicação de 1 demão de Primário, bem com todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, tudo de acordo com os desenhos do projecto e as C.T.E.		
24	3.2.3.1	Em Sala de Secretária, incluindo lixagem das paredes, de modo a estar pronta a receber pintura.	m2	84,27
25	3.2.3.2	Em Sala de Audiências, incluindo limpeza das paredes, de modo a estar pronta a receber pintura.	m2	50,58
	3.3	Tetos		
26	3.3.1	Fornecimento e execução de tectos falsos interiores em placas de gesso cartonado normal tipo "KNAUF" com 15mm de espessura, com lâ de rocha de 40mm de 75 Kg/m3, incluindo, estrutura de suporte e fixação em perfis de alumínio e tirantes, perfil de PVC em "U", fitagem, emassamento total e lixagem, todos os cortes e remates, sancas e recaídas, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução e acabamento, tudo de acordo com os desenhos do projecto e as C.T.E.	m2	41,4
27	3.3.2	Fornecimento e execução de tecto falso micro perfurado em placas de gesso cartonado perfurado tipo "KNAUF" com 12,5mm espessura, com lâ de rocha de 40mm de 75 Kg/m3, incluindo estrutura de suporte e fixação em perfis e tirantes de aço galvanizado, sancas e recaídas, emassamento, fitagem e lixagem, todos os cortes e remates, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, tudo de acordo com os desenhos do projecto.	m2	78,11
28	3.3.3	Fornecimento e execução de pintura de tectos falsos em gesso cartonado com duas demãos de tinta indicada para interiores, incluindo prévia limpeza das superfícies a pintar e aplicação de uma demão de Primário, bem com todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, tudo de acordo com os desenhos do projecto e as C.T.E.	m2	117,03

	3.4	Diversos		
29	3.4.1	Fornecimento e execução de paredes duplas em gesso cartonado com espessura variavel para fecho de vãos existentes a tapar, constituída por placa de 12 mm, lâ mineral de 40mm de 40 Kg/m3 e placa de 12mm, incluindo emassamento com reboco de face com um máximo de 4mm de espessura, montantes e todos os trabalhos e acessórios de montagem necessários para a sua boa execução tudo de acordo com as indicações da casa fornecedora e C.T.E.	m2	9
	3.4.2	Fornecimento e execução de pintura de paredes interiores com duas demãos de tinta esmalte de base sintetica com acabamento acetinado, para interiores, incluindo prévia limpeza (ou lixagem) das superfícies a pintar e aplicação de 1 demãos de Primário, bem com todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução, tudo de acordo com os desenhos do projecto e as C.T.E.		
30	3.4.2.1	Em Sala de Audiências, incluindo limpeza das paredes, de modo a estar pronta a receber pintura.	m2	18
	3.4.3	Reaplicação de porta anulada, na nova abertura na parede de modo a ficar nas condições da existentes, aros, baguetes, ombreiras e outros assim como todos os trabalhos, acessórios e materiais necessários a sua boa reaplicação tudo de acordo com projeto e peças escritas.		
31	3.4.3.1	Porta com 1.00x2.30m (Sala de Audiências)	UN	1
	3.4.4	Aplicação de lambrim em madeira, para adaptação ao novo projecto, na sala por detrás da porta a tapar incluído rodapé e todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa recolocação, tudo de acordo com projecto e Caderno de Encargos.		
32	3.4.3.1	Lambrim com 1.00x1.25m (Sala de Audiências)	UN	1
	3.5	Pintura em madeiras pelo metodo tradicional (incluindo lixagem) preparação + primario + tinta de acabamento de esmalte de base sintética ou aquosa com final acetinado) tudo em conformidade com projeto de arquitetura e peças escritas		
33	3.5.1	Portas	UN	10
34	3.5.2	portadas de janelas	UN	5
35	3.5.3	Roda pé e lambrim	m2	40,88
	4	ELECTRICO		
	4.1	QUADROS ELÉCTRICOS		
	4.1.1	Fornecimento e montagem de equipamento de protecção a instalar nos quadros eléctricos existentes :		
	4.1.1.1	Q.SEC.:		
36	4.1.1.1.1	Disjuntor 1x10A, curva C, 6KA	UN	2
37	4.1.1.1.2	Disjuntor 1x16A, curva C, 6KA	UN	2
	4.1.1.2	Q.S.AUD.:		
38	4.1.1.2.1	Disjuntor 1x10A, curva C, 6KA	UN	2
39	4.1.1.2.2	Disjuntor 1x16A, curva C, 6KA	UN	4
	4.2	INSTALAÇÃO DE CAMINHO DE CABOS, CALHAS, TUBAGEM E CAIXAS DE PAVIMENTO		
	4.2.1	Fornecimento e montagem de :		
	4.2.1.1	Calha técnica equipada com separadores, incluindo todos os acesórios e suportes de fixação:		
40	4.2.1.1.1	- 130x50 mm c/ dois compartimentos e encaixe direto	m	5
	4.2.2	Caminho de cabos (IE-correntes fortes)		
	4.2.2.1	Caminho de cabos em chapa de aço galvanizada perfurada, incluindo suportes de fixação adequados com as dimensões:		
41	4.2.2.1.1	- 100x60 mm	m	10
	4.2.3	Caminho de cabos (TEL-correntes fracas)		
	4.2.3.1	Caminho de cabos em chapa de aço galvanizada perfurada, incluindo suportes de fixação adequados com as dimensões:		
42	4.2.3.1.1	- 100x60 mm	m	10
	4.2.4	Tubagem		
	4.2.4.1	Instalações elétricas		
43	4.2.4.1.1	- ERM 32	m	50
	4.2.4.2	Telecomunicações		
44	4.2.4.2.1	- ERM 32	m	50

	4.2.5	Interligação dos diferentes caminhos de cabos e ligação à rede de terras		
45	4.2.5.1	- XZ1(frt, zh)-U1G2,5 (V/A)	m	10
46	4.2.5.2	- XZ1(frt, zh)-R1G10 (V/A)	m	20
	4.2.6	Caixas de pavimento		
47	4.2.6.1	- caixa de pavimento com 12 módulos	UN	11
	4.3	INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NORMAL		
	4.3.1	Fornecimento e montagem de:		
	4.3.1.1	Tubos		
	4.3.1.1.1	Montagem à vista fixos com abraçadeiras		
48	4.3.1.1.1.1	- VD 20	m	35
	4.3.1.1.2	Montagem Embebida		
49	4.3.1.1.2.1	- ERM 20	m	25
	4.3.1.2	Cabos		
	4.3.1.2.1	Enfiados		
50	4.3.1.2.1.1	- XZ1(frt, zh)-U2x1,5	m	15
51	4.3.1.2.1.2	- XZ1(frt, zh)-U3G1,5	m	50
	4.3.1.3	Caixas		
	4.3.1.3.1	Embebida		
52	4.3.1.3.1.1	- aparelhagem simples com boquilhas	UN	4
	4.3.1.4	Aparelhagem		
	4.3.1.4.1	Embebida		
53	4.3.1.4.1.1	- interruptor	UN	4
	4.3.1.5	Armaduras, incluindo todos os equipamentos e acessórios necessários à sua correcta instalação e funcionamento (drivers / fontes de alimentação / balastros):		
54	4.3.1.5.1	- L1.1	UN	14
55	4.3.1.5.2	- L1.2	UN	4
	4.4	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
	4.4.1	Fornecimento e montagem de:		
	4.4.1.1	Tubos		
	4.4.1.1.1	Montagem Embebida		
56	4.4.1.1.1.1	- ERM 20	m	3
	4.4.1.2	Cabos		
	4.4.1.2.1	Enfiados		
57	4.4.1.2.1.1	- H07V-U3G2,5	m	3
	4.4.1.3	Em caminho de cabos		
58	4.4.1.3.1	- H07V-U3G2,5	m	15

	4.4.1.4	Aparelhagem		
	4.4.1.4.1	Montagem embebida		
59	4.4.1.5	Tomada monofásica 2P+T do tipo "schucko", 16A, com alvéolos protegidos para montagem em caixa técnica	UN	1
	4.5	INSTALAÇÃO DE ESTORES ELÉTRICOS		
	4.5.1	Fornecimento e montagem de:		
	4.5.1.1	Tubos		
	4.5.1.1.1	Montagem Embebida		
60	4.5.1.1.1.1	- ERM 20	m	45
	4.5.1.2	Cabos		
	4.5.1.2.1	Enfiados		
61	4.5.1.2.1.1	- XZ1(frt, zh)-U3x1,5	m	5
62	4.5.1.2.1.2	- XZ1(frt, zh)-U3G1,5	m	15
63	4.5.1.2.1.3	- XZ1(frt, zh)-U4G1,5	m	25
	4.5.1.3	Em caminho de cabos		
64	4.5.1.3.1	- XZ1(frt, zh)-U3G1,5	m	10
	4.5.1.4	Caixas		
	4.5.1.4.1	Embebida		
65	4.5.1.4.1.1	- aparelhagem simples com boquilhas	UN	5
	4.5.1.4.2	Saliente		
66	4.5.1.4.2.1	- caixa de derivação 8x8x4 cm, com placa de bornes e bucins	UN	5
	4.5.1.5	Aparelhagem		
67	4.5.1.5.1	- comando individual de estores	UN	5
	4.6	INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE USOS GERAIS		
	4.6.1	Fornecimento e montagem de:		
	4.6.1.1	Tubos		
	4.6.1.1.1	Montagem Embebida		
68	4.6.1.1.1.1	- ERM 25	m	15
	4.6.1.2	Cabos		
	4.6.1.2.1	Enfiados em tubo		
69	4.6.1.2.1.1	- XZ1(frt, zh)-U3G2,5	m	70
	4.6.1.3	Caminho de cabos		
70	4.6.1.3.1	- XZ1(frt, zh)-U3G2,5	m	30
	4.6.1.4	Caixas		
	4.6.1.4.1	Embebida		

71	4.6.1.4.1.1	- aparelhagem funda com boquilhas	UN	4
	4.6.1.5	Aparelhagem		
72	4.6.1.5.1	- tomada monofásica 2P+T do tipo "schucko", 16A, com alvéolos protegidos para montagem embebida	UN	8
73	4.6.1.5.2	- tomada monofásica 2P+T do tipo "schucko", 16A, com alvéolos protegidos para montagem em caixa de pavimento	UN	60
74	4.6.1.5.3	- tomada monofásica 2P+T do tipo "schucko", 16A, com alvéolos protegidos para montagem em caixa técnica	UN	12
	4.7	DIVERSOS		
75	4.7.1	Telas finais	CJ	1
76	4.7.2	Testes e Ensaios	CJ	1
77	4.7.3	Trabalhos de desmontagem e transporte para estaleiro dos equipamentos existente.	CJ	1
	4.8	TELECOMUNICAÇÕES		
	4.8.1	ARMÁRIOS / RACKS 19"U		
	4.8.1.1	Fornecimento e montagem dos equipamentos seguintes nos bastidores existentes:		
78	4.8.1.1.1	Painel 1U R&M Inline Cat.6A completo c/ 24 portas RJ45, não Blindado, preto, ou equivalente	UN	3
	4.8.2	REDE DE TUBAGENS		
	4.8.2.1	Tubos		
	4.8.2.1.1	Montagem embebida		
79	4.8.2.1.1.1	- ERM 25	m	20
	4.8.3	REDE DE CABOS DE PARES DE COBRE		
	4.8.3.1	Cabos		
	4.8.3.1.1	Enfiados em tubos		
80	4.8.3.1.1.1	- U/UTP 4x2x0,6 (cat.6A), LSZH	m	1150
	4.8.3.1.2	Caminho de cabos e/ou calha		
81	4.8.3.1.2.1	- U/UTP 4x2x0,6 (cat.6A), LSZH	m	650
	4.8.4	Equipamentos		
82	4.8.4.1	- Tomada dupla RJ45 (cat.6A) de 8 contactos não blindada, em caixa de pavimento	UN	18
83	4.8.4.2	- Tomada dupla RJ45 (cat.6A) de 8 contactos não blindada, montagem embebida	UN	4
84	4.8.4.3	- Tomada simples RJ45 (cat.6A) de 8 contactos não blindada, montagem saliente	UN	1
85	4.8.4.4	- Tomada dupla RJ45 (cat.6A) de 8 contactos não blindada, montagem em calha técnica	UN	3
	4.8.4.4.1	Patch cords RJ45-RJ45		
86	4.8.4.4.1.1	- U/UTP (flexível) cat.6A, LSZH - 1m	UN	30
87	4.8.4.4.1.2	- U/UTP (flexível) cat.6A, LSZH - 2m	UN	50
88	4.8.4.4.1.3	- U/UTP (flexível) cat.6A, LSZH - 3m	UN	20
	4.9	DIVERSOS		
89	4.9.1	Telas finais	CJ	1
90	4.9.2	Testes e Ensaios	CJ	1
91	4.9.3	Trabalhos de desmontagem e transporte para estaleiro dos equipamentos existente.	CJ	1

	4.10	SISTEMA DE SOM AMBIENTE		
	4.10.1	Fornecimento e montagem de:		
	4.10.1.1	Montagem Embebida		
92	4.10.1.1.1	- ERM 20	m	50
	4.10.1.2	Cabos		
	4.10.1.2.1	Enfiados		
93	4.10.1.2.1	- A05VV-U2x0,75	m	30
94	4.10.1.2.1	- F/UTP 4x2x0,6 (cat.6A)	m	15
	4.10.1.3	Caixas		
	4.10.1.3.1	Montagem embebida		
95	4.10.1.3.1	- aparelhagem simples com boquilhas	UN	10
	4.10.1.4	Equipamentos		
96	4.10.1.4.1	Microfone com tripé, ligação ficha XLR, SM58 da Shure ou equivalente	UN	2
97	4.10.1.4.2	Microfone em consola de mesa, ligação RJ45, DC5980+GM5924 da Shure ou equivalente	UN	5
98	4.10.1.4.3	Coluna de Som de Parede LBB 3200/00 Bosch ou equivalente	UN	4
99	4.10.1.4.4	Unidade de Controlo até 50 Microfones CU5905 Shure ou equivalente	UN	1
100	4.10.1.4.5	Amplificador Misturador SRPX500 Sony ou equivalente	UN	1
101	4.10.1.4.6	Supressor de Feedback FBQ2496 da Behringer ou equivalente	UN	1
102	4.10.1.4.7	Bastidor Rack 19" "Luz e Som" ou equivalente 14 U c/ Rodas e porta de vidro	UN	1
103	4.10.1.4.8	UPS 230V 1500VA Autonomia 10 minutos montagem em Rack 19" NetDual da CTEL ou equivalente	UN	1
104	4.10.1.4.9	Chicote de Som de 5 metros com conetores XLR (macho e fêmea)	UN	2
	4.11	SISTEMA DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE INCÊNDIO		
	4.11.1	Reposicionamento e limpeza do equipamento existente:		
	4.11.1.1	Equipamento		
105	4.11.1.1.1	- detector óptico de fumos	UN	4
	5	MOBILIÁRIO		
	5.1	Fornecimento e colocação de mesa tipo da 'Julcarl' ou equivalente, com estrutura em perfis metálicos com acabamento a duralumínio, apoios ao solo com sistema de nivelamento oculto, calha longitudinal para condução de cabos, prevendo a instalação de tomadas, subida vertical de cabos, tampo, painel frontal e laterais em aglomerado com revestimento a madeira natural de Castanho desenrolado espessura total 20mm, estrutura de fixação do tampo: perfil tubular perimetral integral, altura do solo ao plano de utilização 720/740mm, painel frontal com dimensões totais comprimento total igual à dimensão do tampo e de acordo com o layout, com altura total de 735/755, afastamento do painel frontal ao plano principal com 80mm, acessibilidade direta à calha longitudinal de condução de cabos e possibilidade de utilização de topos, de acordo com os pormenores do projeto e		
106	5.1.1	Tribuna de magistrados, Dim: 1.40mx0.80mx735/755	UN	1
107	5.1.2	Tribuna do ministério público Dim:1.00mx0.80mx735/755	UN	2
108	5.1.3	Tribuna de mandatários Dim: 1.40mx0.80mx735/755	UN	2
	5.2	Fornecimento e colocação de mesa Modelo Better Plus ou equivalente, em aglomerado de partículas de madeira folheado a madeira de Castanho. Acabamento a verniz de poliuretano mate. Estrutura de 4 pés em tubo de aço com 80x30x2 mm. Pés dotados de niveladores. Calha de eletrificação 1 passa cabos inserido no tampo. Pintura a resinas epóxicas à cor alumínio; branco; preto; antracite ou cinza.		
109	5.2.1	Mesa de escrivão e mesa de apoio. Dim: 1.00mx0.80mx735/755	UN	2

110	5.2.2	Fornecimento e colocação de armário aberto com tampo superior (igual à mesa) Dim da mesa: 1000x600x740 mm	UN	1
111	5.2.1	Mesa de Secretária Dim: 1.60mx0.80mx735/755	UN	2
6		DIVERSOS		
6.1		Fornecimento e execução de plataforma em madeira sobrelevada 0.15m em estrutura de madeira de pinho tratado com placagem de MDF idrofogo de 20mm espelho em madeira de castanho, pronta a ser revestida, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa execução tudo de acordo com o projeto de arquitetura e peças escritas		
112	6.1.1	Plataforma com 5.50x1.60x0.15m	UN	1
113	6.2	Fornecimento e aplicação de store de rolo sistema "Blackout" ou equivalente, motorização elétrica Tela branca translucido alt. 1.60m larg.1.20m, incluindo cabos eléctricos, comandos portáteis, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom funcionamento, tudo de acordo com projeto de arquitetura.	UN	5
114	6.3	Aumento do aro das portas em madeira de mogno semelhante a existente ajustando a tonalidade com bondex e envernizamento com verniz acetinado, em conformidade com projeto de arquitetura e peças escritas	vg	1
115	6.4	Pintura de radiadores e tubos pintura pelo método tradicional (preparação + primário + tinta de acabamento de esmalte de base sintética ou aquosa), incluindo todos os trabalhos necessários tudo de acordo com o projeto de arquitetura e peças escritas.	UN	9
6.5		Divisórias Interiores		
6.5.1		Fornecimento e aplicação de divisória com 3,00 m de altura "Haworth Esedra" com vidro laminado incolor, portas em vidro temperado foscado antinódoa de 10mm de espessura. Inclui-se ferragens próprias para este tipo de divisórias assim como perfis em alumínio pintado a pó de epoxy, conforme vãos de divisórias tudo conforme projecto, bem como faixas em películas autocolante em vinil.		
116	6.5.1.1	Divisória com 2.60x2.90 (incluindo porta e acessórios)	m2	15,08
117	6.5.1.2	Vidro temperado de 8mm fixo em perfil em Perfil "U" com borracha, em separação de atendimento/cliente, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa fixação tudo de acordo com projeto de arquitetura.	m2	2,72
6.6		Fornecimento e aplicação de divisória com 3,35m de altura em corredor composto por vidros temperados, portas em vidro temperado, ombreira em madeira mogno, fechadura com fecho, perfil em "U" 100x50mm pintado, controlo de acesso com teclado incluindo ligações eléctricas,incluindo ferragens próprias para este tipo de divisórias assim como perfis, conforme vãos de divisórias tudo conforme projecto "POR. DES Nº 9", bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a sua boa execução e funcionamento de		
118	6.6.1	Vão zona circulação com 2.30x3.35m "POR. DES Nº 9"	UN	1
119	6.7	Execução de corrimão na sala de audiência e, aço inox aparafusadas ao chão, passa mãos em madeira de castanho, cordão com 30mm de diâmetro com gancho metálico para ancoragem a parede e na teia incluindo todos os elementos, materiais e acessórios descritos na folha de arquitetura "DES Nº 8", bem como todos os trabalhos e materiais necessários a sua boa execução.	ml	13,1
120	6.8	Pintura de radiadores pintura de radiadores e tubos pintura pelo método tradicional (preparação + primário + tinta de acabamento de esmalte de base sintética ou aquosa), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	9
6.9		Afinação de ferragens e acessórios de portas e portadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento.		
121	6.9.1	Portas	UN	10
122	6.9.2	Portadas	UN	5
123	6.10	Fornecimento de uma equipa de serventes (4 homens), para executar a remoção cuidada de mesas, livros, estantes e material informático e outro mobiliário existente, dentro dos locais a intervir, para novo local a acordar com os serviços do Tribunal, e proteção de todo o tipo de mobiliário fixo e móvel, com plásticos ou outro material, execução dos trabalhos acima descritos e recolocação, se necessário, para os locais a indicar, após a conclusão dos trabalhos de intervenção .(Ver C.E.)	CJ	1