

MAPA DE TRABALHOS
OBRA :Reparações pontuais em pavimentos da rede viária municipal- 2021

Nº art	Designação das obras	Quantidades totais		Preços unitários	Preços totais
	CAPÍTULO 1: REPARAÇÕES EM BETÃO BETUMINOSO				
1.1	Abertura de caixa de pavimento com 0,20m de espessura média, largura variável incluindo regularização do fundo de caixa, remoção dos produtos sobrandes da escavação para vazadouro autorizado, considerando separação de resíduos quando aplicavel, nos termos do PGR e todos os trabalhos inerentes.	40,00	m2		
1.2	'Abertura de caixa de pavimento com 0,05m de espessura média, largura variável incluindo regularização do fundo de caixa, remoção dos produtos sobrandes da escavação para vazadouro autorizado, considerando separação de resíduos quando aplicavel, nos termos do PGR e todos os trabalhos inerentes.	750,00	m2		
1.3	Abertura de caixa com fresagem de pavimentos com 0,05m de espessura, em reparações diversas na rede viária municipal, considerando separação de resíduos quando aplicavel, nos termos do PGR e todos os trabalhos inerentes, incluindo transporte de produtos sobrandes a vazadouro autorizado	30,00	m2		
	Reparações				
1.4	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05m de espessura, após cilindramento com granulometria máxima dos inertes de 0,014m, em reparações diversas na rede viária municipal, incluindo rega de colagem.	650,00	m2		
1.5	Fornecimento e aplicação de camada de duas camadas em betão betuminoso com 0,05m+0,05m de espessura, após cilindramento com granulometria máxima dos inertes de 0,014m, em reparações diversas na rede viária municipal, incluindo rega de colagem.	100,00	m2		

MAPA DE TRABALHOS
OBRA :Reparações pontuais em pavimentos da rede viária municipal- 2021

Nº art	Designação das obras	Quantidades totais		Preços unitários	Preços totais
1.6	Fornecimento e aplicação de tout-venant, com 0,15 de espessura média, incluindo rega,compactação, perfilagem e todos os trabalhos inerentes	16,00	tn		