

[illegible]

"REALIZAÇÃO DOS RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ÁGUA E DE SANEAMENTO NO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PRAZO DE 6 MESES - 2021"		MEDIÇÃO AUXILIAR					
Artº	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Nº	Dimensões			Quantidades	
			Comp.	Largura	Altura	Parciais	Totais
8.2	Levantamento, reposição e conservação de pavimento em betão betuminoso , incluindo corte de pavimento com serra mecânica, fundação em agregado britado de granito azul, de granulometria extensa (0/40 mm) ("tout-venant"), com 0,20 m de espessura, rega de impregnação com emulsão betuminosa do tipo catiónico de rotura lenta (designação CSS-1, à taxa de 1,2 kg/m²), camada de regularização em betão betuminoso (0/20 mm) ("binder"), com 0,10 m de espessura, fresagem do pavimento, em 0,06 m de espessura, rega de colagem com emulsão betuminosa do tipo catiónico de rotura rápida (designação CRS-I, à taxa de 0,6 Kg/m²), camada de desgaste em betão betuminoso (0/14 mm), com 0,06m de espessura, pintura de sinalização horizontal, e remoção e tratamento adequado de todos os resíduos resultantes.						
	condutas de água:						
			50,00	1,20		60,00	
							60,00 m²
8.3	Levantamento e reposição de pavimento em cubos, com 0,05x0,05x0,05 m , incluindo camada de massame de betão pobre (traço 1:5:7) com 0,10m de espessura, assente e coberto a traço seco de cimento e areia fina e recobrimento com areia fina, e remoção e tratamento adequado de todos os resíduos resultantes.						
	condutas de água:						
	boca de incêndio		1,00	1,00		1,00	
							1,00 m²
8.4	Levantamento, reposição e conservação de pavimento em betonilha esquadrelada (traço 1:2) , com 0,03 m de espessura, devidamente afagada, incluindo a fundação em agregado britado de granito azul, de granulometria extensa (0/40 mm) ("tout-venant"), com 0,10m de espessura e massame de betão pobre (traço 1:3:5), com 0,10 m de espessura, e remoção e tratamento adequado de todos os resíduos resultantes.						
	condutas de água:						
	marco de incêndio		1,00	1,00		1,00	
	boca de incêndio		1,00	1,00		1,00	
							2,00 m²
9. Movimento de terras:							
9.1	Abertura de vala com profundidade e largura variável incluindo baldeação, entivação, drenagem de águas, aterro, compactação por camadas, e remoção e tratamento adequado de todos os resíduos resultantes, em terra compacta ou saibro.						
	70% Volume de escavação (condutas de água)					129,06	
	65% Volume de escavação (colectores de saneamento)					40,26	
							169,32 m³

"REALIZAÇÃO DOS RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ÁGUA E DE SANEAMENTO NO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PRAZO DE 6 MESES - 2021"

[illegible]