

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS EM MARTIM LONGO		
1	1.1	Transporte a vazadouro autorizado dos produtos provenientes da abertura da caixa para vazadouro a indicar, incluindo o espalhamento das mesmas	vg	1
2	1.2	Em toda a área da intervenção - Abertura de fundo de caixa de modo a garantir o nivelamento final dos pavimentos, incluindo rega e compactação do fundo de caixa de modo a garantir pelo menos 95% do proctopr correspondente.	m2	83,9
3	1.3	Em estradas - Após a base da caixa em terra compactada, fornecimento e aplicação de Tout-venant em duas camadas de 0,10m de espessura	m2	83,9
4	1.4	Em estradas - Aplicação MANUAL de camada de desgaste em betão betuminoso, com 0,05 m de espessura após cilindrimento, incluindo rega de impregnação/colagem, com emulsão betuminosa de rotura lenta à taxa de 1 l/m2	m2	83,9
	2	TRABALHOS EM GIÕES		
5	2.1	Em Parqueamentos (estardas) - Levantamento de calçada em cubos de granito escuro	m2	56
6	2.2	Em parqueamentos (estradas) - Fornecimento e aplicação de cubos de granito escuro com 0,11mx0,11m, incluindo camada de pó de pedra com aproximadamente 0,10m de espessura, rejuntamento com pó de pedra sobre cama de areia cerindada e compactação.	m2	56
7	2.3	Em passeios - Demolição manual e cuidada, para posterior reaproveitamento, de lancil recto [22x12cm] de calcário branco aparelhado a pico fino com 0.20m já aplicado	ml	29
8	2.4	Em passeios - Fornecimento e aplicação lancil recto [22x12cm] de calcário branco aparelhado a pico fino com 0.20m de piso mais 0.03m para jorramento, com 0.70m de comprimento mínimo e 0.10m de altura mínima. Ficará enterrado, para obter a mesma cota altimétrica do arruamento rodoviário, sobre fundação em betão ao traço 1:2:4 com b=0.40m e h=0.30m.	ml	29