

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
3	1.3	Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	Desmonte cobertura em zona de Telheiro		
4	1.1	Desmontagem de revestimento de telha cerâmica lusa, colocada com argamassa a menos de 5 m de altura, em cobertura inclinada de uma água com uma pendente média de 30%, com meios manuais e carga manual para camião ou contentor. O preço inclui a desmontagem dos elementos de fixação, dos remates, das caleiras e dos tubos de queda.	m2	140
5	1.2	Demolição de estrutura de madeira, com meios manuais e motosserra, e carga manual para camião ou contentor.	m2	140
	2	Estrutura cobertura em zona de telheiro		
6	2.1	Estrutura em Madeira Lamelada, constituída por vigas de madeira 32x20, barrotes 16x12 lamelado e tratados, sobre compartimento não habitável formada. O preço inclui os parafusos, os cortes, os desperdícios, as peças especiais, os casquilhos e os elementos auxiliares de montagem.	m2	140
7	2.2	Cobertura inclinada com uma pendente média de 30%. FORMAÇÃO DE PENDENTES: sobre travejamento estrutural; REVESTIMENTO: telhas lusa cerâmicas, cor vermelho, 43x26 cm, apoiadas sobre ripas de madeira de pinho da região tratado ou pinho vermelho, de 42x27 mm e qualidade VI. fixação sobre suporte de madeira, resolução de pontos singulares e peças especiais da cobertura. O preço não inclui o travejamento estrutural de madeira.	m2	140
	3	Remates nas zonas de encastramento da estrutura de telheiro		
8	3.1	Remates nas zonas de encastramento da estrutura do telheiro, com recurso a argamassa e pintura das paredes nessa zona (telheiro e Tardoz da escola	m2	481,6
9	3.2	Fornecimento e aplicação de caleiras e rufos em toda a cobertura, com os devidos remates	vg	1
10	3.3	Fornecimento e aplicação de beirado tradicional à portuguesa na Frente do telheiro	ml	38,24
	4	Reabilitação da cobertura principal		
11	4.1	Reparações pontuais na cobertura principal, de modo a eliminar zonas de humidades existentes na cobertura	m2	50
	5	Caixilharia em PVC - imitar madeira		
12	5.1	Desmonte das serralharias	vg	1
13	5.1	Porta Principal - 2 folhas 1,40 x 2,50	UN	2
14	5.2	Janela 3 folhas + bandeira - 2,00 x 1,87	UN	10
15	5.3	Porta de Varanda + Bandeira - 1,40 x 2,50	UN	2
16	5.4	Janela Fixa - 0,50 x 1,00	UN	2
17	5.5	Janela fixa grelhada - 060 x 0,40	UN	4
18	5.6	Janela em oscilo 0,60 x 0,40	UN	10
19	5.7	Porta 1,75 x 0,90	UN	1
20	5.8	Janela Oscilo - 0,90 x 0,40	UN	1
21	5.9	Porta Cega 2,00 x 0,90	UN	2
22	5.10	Porta Cega com grelha (2 grelhas)	UN	6
23	5.11	Porta Cega - 1,90 x 0,88	UN	1
24	5.12	Janela fixa com Grelha - 090 x 0,40	UN	1



Município de Castelo Branco

Procedimento CPrevía E 10/2021

25	5.13	Janela Fixa - Oval - 1,31 x 1,80	UN	2
6		Pintura das Fachadas		
26	6.1	Execução de trabalhos de limpeza mecânica, a jato de água, em fachadas, incluindo selagem de fissuras	m2	382,5
27	6.2	Pintura das Fachadas com tinta plástica à cor nas demãos necessárias ao bom acabamento.	m2	382,5
28	6.3	Pintura do beirado, com recurso a tinta à cor de telha e branca.	ml	74